

ANEXA 1

LISTE DE CANTITATI

LUCRARI REPARATII SECTIE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "PIUS BRÎNZEU" TIMISOARA



Nr. 002/1260/08.2023

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622		
4.1.1.1	Desfaceri		
4.1.1.2	Refaceri		
4.1.1.3	Instalatii electrice		
4.1.2	Lucrari constructii si instalatii - Salon 612		
4.1.2.1	Desfaceri		
4.1.2.2	Refaceri		
4.1.2.3	Instalatii fluide medicale		
4.1.2.4	Instalatii sanitare		
4.1.2.5	Instalatii termice, HVAC		
4.1.2.6	Instalatii electrice curenti tari		
4.1.2.7	Instalatii electrice curenti slabi		
4.1.3	Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii		
4.1.3.1	Refaceri		
4.1.3.2	Instalatii electrice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		
------------------------------	--	--

intocmit,

Projectmak SRL

Rapor



oftmagazin, www.deviz.ro.

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622	
4.1.1.1	Desfaceri	
4.1.1.2	Refaceri	
4.1.1.3	Instalatii electrice	
4.1.2	Lucrari constructii si instalatii - Salon 612	
4.1.2.1	Desfaceri	
4.1.2.2	Refaceri	
4.1.2.3	Instalatii fluide medicale	
4.1.2.4	Instalatii sanitare	
4.1.2.5	Instalatii termice, HVAC	
4.1.2.6	Instalatii electrice curenti tari	
4.1.2.7	Instalatii electrice curenti slabi	
4.1.3	Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii	
4.1.3.1	Refaceri	
4.1.3.2	Instalatii electrice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

intocmit,

Projectmak SRL

Rapo

de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622	
4.1.1.1	Desfaceri	
4.1.1.2	Refaceri	
4.1.1.3	Instalatii electrice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport g



ftmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Desfaceri

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCO56A# (1)	Demontare tamplarie lemn (2 x usa lemn dimensiune 700x1600 mm)	mp	2.2400		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.4704		
1.2	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.4704		
2	RCSM33A% (1)	Demontarea placajelor: din faianta ceramica	mp	28.7500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.0863		
2.2	20000122	Faiantar	ore	29.9000		
2.3	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	23.0000		
3	RCSM33A% (2)	Demontarea placajelor: din gresie ceramica	mp	7.3500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.0221		
3.2	20000122	Faiantar	ore	7.6440		
3.3	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	5.8800		
4	RPSC06A#	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	1.1000		
5	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.9500		
6	RPSXC13B (1)	Diverse lucrari de instalatii: demontat oglinda, etajera, portprosp, port hirtie, sapuniera, cuier rufarie, etc	buc	3.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.8100		

7	RPSC18B2 (1)	Inlocuire la lavoar a bateriei stativ	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.6850		
8	RPGD08A# (1)	Busonarea sau blindarea conductelor, pentru desfiintare, d=3/8-1/2 inci	buc	3.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	kg	0.0390		
8.2	7322940	Fuior cinepa	kg	0.0210		
				Materiale		
8.3	4123503	Dop filetat zincat DN 3/8 bravo cod 290	buc	3.0000		
				Materiale		
8.4	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	ora	0.2700		
9	RPCXG06C	Demolarea peretilor din zidarie caramida plina gvp blocuri ceramice beton bca excl. curat caram.	mc	1.6000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.0336		
9.2	13431	Zidar categoria a III-a	ora	8.1280		
9.3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	8.0000		
10	RPED10K1 (1)	Demontare cablu 1,5-5 mmp. instalatie in tub protectie	m	20.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	11511	Instalator electrician categoria I	ora	1.6200		
10.2	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.7200		
11	RPEE17A1 (1)	Demontare aparate unipolare in vederea desfiintarii	buc	3.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.1500		
12	RpEF23A% (1)	Demontări de: corpuri de iluminat orice tip	buc	3.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	320713	Electrician categoria a IV-a	ora	0.6600		
13	RCSU06A%	Executarea santurilor de pana la 5 cm adancime, in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	19911	Muncitor deservire construcții montaj categoria I	ora	24.0000		

14	RPCU09A% (1)	Transporturi cu mijloace manuale la 100 m distanta cu incarcatura 100-120 kg, inclusiv curatarea drumului, incarcarea si descarcarea prin asezare	tone	4.6500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
14.1	7804134	Material marunt	kg	0.1163	
14.2	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	4.4175	
15	TRA01A15 P(1)	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	4.6500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
15.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.0465	
15.2	8888919	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =15 km	tona	4.6500	

Total manopera (ore)	118.92
Total greutate materiale (tone)	0.14

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat c  , www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Desfaceri

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	0.1083	mc			0.1083	
2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	0.0336	mc			0.0336	
3	4123503	Dop filetat zincat DN 3/8 bravo cod 290	3.0000	buc			0.0001	
4	7322940	Fuier cinepa	0.0210	kg			0.0000	
5	7804134	Material marunt	0.1163	kg			0.0000	
6	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	0.0390	kg			0.0000	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								0.1421

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu p  , www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Desfaceri

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	320713	Electrician categoria a IV-a	0.6600		
2	20000122	Faiantar	37.5440		
3	11521	Instalator electrician categoria a II-a	0.1500		
4	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	0.7200		
5	11511	Instalator electrician categoria I	1.6200		
6	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	0.2700		
7	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	3.5450		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0465		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	4.4175		
10	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	52.8800		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	8.4704		
12	60141	Tamplar categoria a IV-a	0.4704		
13	13431	Zidar categoria a III-a	8.1280		
Ore (h):			118.9218		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Desfaceri

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888919	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =15 km	4.6500	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu progr

.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Refaceri

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RTR2C7A(1)	Slefuirea pardoselilor din mozaic turnat, gresie, beton, etc incl al scafelor si plintelor in vederea pregatirii pentru turnare strat suport	mp	7.3500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	4.4835		
1.2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	ora	7.3500		
2	RPCU15A2	Astuparea șanțurilor din zidărie, după pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, șanțul având secțiunea de 6,5-10 cmp	m	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.1000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0.1600		
3	CF06A01+(1)	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual la pereti sau stalpi	mp	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	20000123	Zidar-rosar tencuitor	ora	1.8000		
3.2	20000002	Muncitor deservire	ora	0.5000		
3.3	20221009	Mortar uscat, predozat la sac, pe baza de ciment/var (15-20 mm)	kg	60.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.4	20221008	Amorsa de contact Ceresit CT19 sau similar	kg	18.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.5	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	0.3000		
3.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4	CQ13A+(1)	Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat - ghene instalatii	mp	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	20010003	Banda de etansare 50 mm	m	2.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	buc	4.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	m	3.2000		
				Materiale		
				Transporturi		

4.4	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	mp	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.5	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	3.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.6	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	m	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.7	20000230	Specialist montare gips carton	ore	1.0000		
4.8	20000002	Muncitor deservire	ora	0.3000		
4.9	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	26.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.10	20010014	Pasta imbinare	kg	0.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.11	20010043	Placa gk 12,5 mm	mp	2.0400		
				Materiale		
				Transporturi		
4.12	20010006	Banda de protectie	m	3.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.13	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	0.3000		
5	CF20A+	Tencuiala uscata cu placi de gips - carton Knauf, aplicata direct prin lipire pe perete din zidarie sau beton	mp	32.7000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	20010061	Adeziv de pozare placi de gips-carton pe perete	kg	130.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2	20010003	Banda de etansare 50 mm	m	32.7000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.3	20010043	Placa gk 12,5 mm	mp	33.3540		
				Materiale		
				Transporturi		
5.4	20000002	Muncitor deservire	ora	3.2700		
5.5	20000230	Specialist montare gips carton	ore	8.1750		
5.6	20000617	Utilaj pentru ridicat	ora	0.3270		
6	CF23C01+ (1)	Glet pentru interior aplicat pe suprafete din gips-carton	mp	34.7000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	20012741	Grund - spezialgrund	kg	5.2050		
				Materiale		
				Transporturi		
6.2	20056749	Banda autoadeziva (armare rosturi) 90 m/rola	ml	27.7600		
				Materiale		
				Transporturi		
6.3	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	13.8800		
				Materiale		
				Transporturi		
6.4	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	5.2050		
6.5	20000002	Muncitor deservire	ora	1.7350		
6.6	20000131	Ipsosar	ore	8.6750		
6.7	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.0104		
				Materiale		
				Transporturi		

6.9	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	kg	31.2300		
				Materiale		
				Transporturi		
6.10	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	1.7350		
				Materiale		
				Transporturi		
7	CD14A01%(1)	Fixarea profilelor de protectie colt din aluminiu, la muchii pereti gips carton	metru	14.5000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	2710403100 1	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	ml	15.2250		
				Materiale		
				Transporturi		
7.2	20000131	Ipsosar	ore	2.9000		
7.3	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
7.4	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	kg	2.9000		
				Materiale		
				Transporturi		
8	DC07A%(1)	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării sapei autonivelante	mp	7.3500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.0022		
				Materiale		
				Transporturi		
8.2	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP320 sau similar	l	1.4700		
				Materiale		
				Transporturi		
8.3	3064291	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.1470		
9	CG01E-35 # (1)	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta 5-10 mm grosime	mp	7.3500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.1470		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	1.8375		
9.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.7350		
9.4	29291001	Mixer electric	ora	1.4700		
9.5	20000827	Trolu electric 5,1-10tf	ora	0.2352		
9.6	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens	kg	73.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.7	20011250	Amorsa primer	l	1.8375		
				Materiale		
				Transporturi		
9.8	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
10	CG08A01%(1)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, 2 mm grosime	metru patrat	7.3500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

10.1	2521106718 386	Pervaz profilat de inchidere din pvc semirotund la imbinare pardoseala cu perete	m	8.0850		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	6716132100 1	Covor PVC Tarkett IQ Granit sau similar, antibacterian, omogen, grosime minima 2 mm	mp	8.8200		
				Materiale		
				Transporturi		
10.3	7129200011 200	Finisor mase plastice	ora	9.1875		
10.4	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	3.6750		
10.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.2205		
10.6	2005881001	Cordon sudura Tarkett sau similar, compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	6.2475		
				Materiale		
				Transporturi		
10.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	3.6750		
				Materiale		
				Transporturi		
10.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	0.6982		
				Materiale		
				Transporturi		
10.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
11	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 2000 mm	metru patrat	21.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	1.0900		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	3.2700		
11.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg	5.4500		
				Materiale		
				Transporturi		
11.4	2005881001	Cordon sudura Tarkett sau similar, compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	18.5300		
				Materiale		
				Transporturi		
11.5	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	10.9000		
11.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.7	7129200011 200	Finisor mase plastice	ora	27.2500		
11.8	735301001	Tapet PVC, Protectwall Tarkett sau similar, grosime min 2 mm, antibacterian, rezistent la socuri si zgarieturi.	mp	23.9800		
				Materiale		
				Transporturi		
11.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	10.9000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.10	2030112948 218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	21.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	2.0710		
				Materiale		
				Transporturi		
12	CQ23A+(1)	Plafon casetat din placi de gips-carton, pe structura metalica vizibila	mp	7.3500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	20012762	Profil perimetral 24x3000x24 mm	m	5.1450		
				Materiale		
				Transporturi		

12.2	20010008	Diblu metalic DN6	buc	7.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
12.3	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	1.1025		
12.4	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	13.2300		
				Materiale		
				Transporturi		
12.5	5200557971	Tija lisa rigips de suspendare cu carlig o 4 mm, 125 mm 0,015 kg	buc	7.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
12.6	5200557979	Tija lisa rigips de suspendare cu inel (ochi) o 4 mm, 500 mm 0,0513 kg	buc	7.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
12.7	20000002	Muncitor deservire	ora	1.8375		
12.8	20000230	Specialist montare gips carton	ore	4.7775		
12.9	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.10	20012882	Element de suspendare rapida cu fluture _120-200 mm	buc	7.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
12.11	20012757	Profil compartimentare t 15x600x38 mm	m	8.5995		
				Materiale		
				Transporturi		
12.12	20012765	Profil secundar t 15x1200x38 mm	m	12.3480		
				Materiale		
				Transporturi		
12.13	20012763	Profil principal t 15x3600x38 mm	m	6.1740		
				Materiale		
				Transporturi		
12.14	20058032	Placa tip casostar (alb - semiperforatie uniforma) , muchie vizibila a , 600x600x8 mm pentru plafon casetat	mp	7.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
13	CK35A+(1)	Revizuire tamplarie din PVC existenta (ferestra 630x1500 mm, usa 750x2050 mm) cu inlocuirea elementelor degradate	mp	2.4700		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	2001007510 01	Materiale necesare revizie (cremoane, balamale, garnituri, etc)	buc	0.6175		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	20000270	Chit siliconic	l	0.4940		
				Materiale		
				Transporturi		
13.3	60191	Tamplar categoria speciala	ora	1.7290		
13.4	20000002	Muncitor deservire	ora	0.6175		
14	CK26B%(1)	Glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice sau aluminiu, pentru ferestre si usi glafuri montate la ferestre din aluminiu	metru	0.6300		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	2743123549 026	Glaf din PVC, culoare alba, pentru ferestre interioare, latime 200-400 mm, incl accesorii de montaj	m	0.6300		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	2874115829 126	Suruburi cu cap anecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.5200		
				Materiale		
				Transporturi		
14.3	7422010060 100	Tamplar	ora	0.2016		
14.4	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.0504		

15	CB15A%-1	Schela metalica tubulara pentru lucrari instalatii	metru patrat	8.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
15.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.4000		
15.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	8.0000		
16	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
16.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	1.0500		
17	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
17.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	1.0000		

Total manopera (ore)	97.39
Total greutate materiale (tone)	0.85

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu p

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Refaceri

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	14.5750	kg			0.0146	
2	20010061	Adeziv de pozare placi de gips-carton pe perete	130.8000	kg			0.1308	
3	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	2.7692	kg			0.0028	
4	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP320 sau similar	1.4700	l			0.0015	
5	20221008	Amorsa de contact Ceresit CT19 sau similar	18.0000	kg			0.0180	
6	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	5.4500	kg			0.0054	
7	20011250	Amorsa primer	1.8375	l			0.0018	
8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	0.1574	mc			0.1574	
9	7106239	Apa pentru mortare și betoane	0.0022	mc			0.0022	
10	20056749	Banda autoadezivă (armare rosturi) 90 m/rolă	27.7600	ml			0.0000	
11	20010003	Banda de etansare 50 mm	35.3000	m			0.0353	
12	20010006	Banda de protecție	3.2000	m			0.0032	
13	5200557962	Brida reglabilă de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	4.8000	buc			0.0003	
14	20000270	Chit siliconic	0.4940	l			0.0000	
15	2005881001	Cordon sudură Tarkett sau similar, compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	24.7775	m			0.0248	
16	67161321001	Covor PVC Tarkett IQ Granit sau similar, antibacterian, omogen, grosime minimă 2 mm	8.8200	mp			0.0271	
17	20010008	Diblu metalic DN6	7.3500	buc			0.0073	
18	20012882	Element de suspendare rapidă cu fluture _120-_200 mm	7.3500	buc			0.0018	

19	2743123549026	Glaf din PVC, culoare alba, pentru ferestre interioare, latime 200-400 mm, incl accesorii de montaj	0.6300	m			0.0000
20	20012741	Grund - spezialgrund	5.2050	kg			0.0052
21	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	2.8250	buc			0.0001
22	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	1.1000	kg			0.0011
23	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	13.8800	kg			0.0139
24	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	34.1300	kg			0.0341
25	3064291	Material marunt	1.0000	%			0.0000
26	20047286	Material marunt	2.0000	%			0.0000
27	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	5.0000	%			0.0000
28	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	6.0000	%			0.0000
29	200100751001	Materiale necesare revizie (cremoane, balamale, garnituri, etc)	0.6175	buc			0.0000
30	20221009	Mortar uscat, predozat la sac, pe baza de ciment/var (15-20 mm)	60.0000	kg			0.0600
31	20010014	Pasta imbinare	0.6000	kg			0.0006
32	2521106718386	Pervaz profilat de inchidere din pvc semirotond la imbinare pardoseala cu perete	8.0850	m			0.0000
33	20010043	Placa gk 12,5 mm	35.3940	mp			0.0354
34	20058032	Placa tip casostar (alb - semiperforatie uniforma) , muchie vizibila a , 600x600x8 mm pentru plafon casetat	7.3500	mp			0.0441
35	27104031001	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	15.2250	ml			0.0152
36	20012757	Profil compartimentare t 15x600x38 mm	8.5995	m			0.0172
37	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	4.0000	m			0.0040
38	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	21.8000	m			0.0218
39	20012762	Profil perimetral 24x3000x24 mm	5.1450	m			0.0051
40	20012763	Profil principal t 15x3600x38 mm	6.1740	m			0.0123

41	20012765	Profil secundar t 15x1200x38 mm	12.3480	m			0.0247
42	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	3.2000	m			0.0032
43	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens	73.5000	kg			0.0735
44	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	26.0000	buc			0.0260
45	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	3.6000	buc			0.0000
46	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	13.2300	buc			0.0001
47	2874115829126	Suruburi cu cap anecat crestata 6 x 30 mm	2.5200	buc			0.0000
48	735301001	Tapet PVC, Protectwall Tarkett sau similar, grosime min 2 mm, antibacterian, rezistent la socuri si zgarieturi.	23.9800	mp			0.0156
49	5200557971	Tija lisa rigips de suspendare cu carlig o 4 mm, 125 mm 0,015 kg	7.3500	buc			0.0001
50	5200557979	Tija lisa rigips de suspendare cu inel (ochi) o 4 mm, 500 mm 0,0513 kg	7.3500	buc			0.0004
51	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	1.0000	mp			0.0010
TOTAL LEI:							
Greutate (t):							0.8492

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu  n, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Refaceri

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	36.4375		
2	11511	Instalator electrician categoria I	0.1600		
3	20000131	Ipsosar	11.5750		
4	12621	Mozaicar categoria a II-a	4.4835		
5	12641	Mozaicar categoria a IV-a	1.8375		
6	20000333	Muncitor de deservire	1.0500		
7	20000002	Muncitor deservire	8.2600		
8	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	0.1470		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	15.0254		
10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	0.7350		
11	20000230	Specialist montare gips carton	13.9525		
12	7422010060100	Tamplar	0.2016		
13	60191	Tamplar categoria speciala	1.7290		
14	20000123	Zidar-rosar tencuitor	1.8000		
Ore (h):			97.3940		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Proiectmak SRL

Raport generat cu pr

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Refaceri

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	7.3500		
2	29291001	Mixer electric	1.4700		
3	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	8.0000		
4	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	6.9075		
5	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	3.2700		
6	4212	Troliu electric 3.1-5tf	0.2205		
7	20000827	Troliu electric 5,1-10tf	0.2352		
8	20000617	Utilaj pentru ridicat	0.3270		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu p

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Refaceri

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	1.0000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu program

z.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Instalatii electrice

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	EA01A%(1)	Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat ingropat	m	30.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.0500		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3	200161001	TUB PVC DE PROTECTIE RIGID, Ø20MM, FARA HALOGEN, EXECUTIE USOARA, MONTAJ INGROPAT IN PERETII DE RIGIPS SAU DE TENCUIALA SAU IN TAVANUL FALS, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE SI DE IMBINARE PREFABRICATE;	M	30.9000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4	320714	Electrician categoria a V-a	ora	3.0000		
2	EA16C%(1)	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatie montata in mediu normal, tip NBU - PG 16 - NBU PG 21	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	20047286	Material marunt	%	0.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	73192001	DOZA DE CONEXIUNI CU CAPAC, IP20, DE DIMENSIUNI 110X110X50MM, MONTAJ INCASTRAT IN PERETII DE RIGIPS SAU DE TENCUIALA, INCLUSIV CONECTORI SI ACCESORII DE PRINDERE	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	320714	Electrician categoria a V-a	ora	0.1200		
2.4	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	0.1000		
3	EC05A1(1)	Cablul pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inoatere, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	10.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	48001001	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X1.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	m	10.1999		
				Materiale		
				Transporturi		
3.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0.7000		
3.3	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.3000		
4	EC05A1(1)	Cablul pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inoatere, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	20.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	48001002	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X2.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	m	20.3998		
				Materiale		
				Transporturi		

4.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	1.4000	
4.3	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.6000	
5	EE22B#(1)	Procurare si montaj corp de iluminat echipat cu sursa LED montat incastat sau aparent pe tavanul fals	buc	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
5.1	5101011001	Corp de iluminat tip FIDI 19 Elba sau similar, pentru montaj incastat in tavanul fals, IP20, 2Rx4Mx32LED OPAL-LED, 4000K, 3343lm, DALI SIG 3 ore, 230V, inclusiv accesorii si sistem de prindere	buc	1.0030	
				Materiale	
				Transporturi	
5.2	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	1.5000	
5.3	20019129	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc.)	%	5.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6	ED01A1(1)	Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flans), montat îngropat	buc	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
6.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.0500	
				Materiale	
				Transporturi	
6.2	73191001	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0.0050	
				Materiale	
				Transporturi	
6.3	73191003	Suport intrerupator pentru sistemul modular	buc	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6.4	6241005	INTRERUPATOR SIMPLU, 10A/230V, GRAD DE PROTECTIE IP20, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE INGROPATA SIMPLA, INCLUSIV DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPAT;	buc	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6.5	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.8000	
6.6	73191002	Rama decor, antibacteriana, modulara, pentru intrerupator/priza	buc	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6.7	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastat	buc	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
7	ED08A1(1)	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	4.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
7.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.2000	
				Materiale	
				Transporturi	
7.2	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0.0200	
				Materiale	
				Transporturi	
7.3	55352002	PRIZA SIMPLA MONOFAZATA, 16A, 230V, P+N+PE, CU CONTACT DE PROTECTIE, GRAD DE PROTECTIE IP54, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE INGROPATA, INCLUSIV DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPATA;	buc	4.0400	
				Materiale	
				Transporturi	
7.4	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	2.0000	
7.5	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	2.0000	
7.6	73191003	Suport intrerupator pentru sistemul modular	buc	4.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
7.7	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastat	buc	4.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
7.8	73191002	Rama decor, antibacteriana, modulara, pentru intrerupator/priza	buc	4.0000	
				Materiale	
				Transporturi	

8	EF08A%(1)	Tablou electric (tip cutie) montat pe zidarie, complet echipat, incl accesorii de montaj	buc	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	5838384	Surub d 6x55 mm	buc	4.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.2	5882108	Saiba plata a6 zn	buc	4.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.3	6719279	Diblu din material plastic d10x55 mm	buc	4.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.4	7344829	Burghiu cu cap widia d = 10 mm	buc	0.1200	
				Materiale	
				Transporturi	
8.5	7344830	Burghiu cu cap widia d = 12 mm	buc	0.1200	
				Materiale	
				Transporturi	
8.6	7312469	Tablou electric Gewis sau similar, 4 module, IP40, montaj aparent, complet echipat cu intrerupator automat modular Gewis sau similar 2x10A, 1x20A	buc	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.7	320714	Electrician categoria a V-a	ora	28.0000	
8.8	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	0.2000	
9	EH01A1(1)	Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV	set	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
9.1	11551	Instalator electrician categoria a V-a	ora	1.0800	
10	EH04A#(1)	Inercarea si verificarea electrica a intrerupatorului sau contactorului in tablouri	set	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
10.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	2.0000	
11	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
11.1	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	m	0.5000	
				Materiale	
				Transporturi	
11.2	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	ora	1.2000	
11.3	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	ora	0.6000	
12	CB15A%-1	Schela metalica tubulara pentru lucrari constructii si instalatii	metru patrat	10.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
12.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.5000	
12.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari constructii si instalatii	ora	10.0000	
13	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	0.1000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	

13.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	0.1050		
14	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.1000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	0.1000		

Total manopera (ore)	45.91
Total greutate materiale (tone)	0.06

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu p



www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Instalatii electrice

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	0.5000	m			0.0001	
2	7344829	Burghiu cu cap widia d = 10 mm	0.1200	buc			0.0001	
3	7344830	Burghiu cu cap widia d = 12 mm	0.1200	buc			0.0001	
4	48001001	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X1.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	10.1999	m			0.0041	
5	48001002	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X2.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	20.3998	m			0.0082	
6	73191001	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	0.0050	kg			0.0000	
7	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	0.0200	kg			0.0000	
8	5101011001	Corp de iluminat tip FIDI 19 Elba sau similar, pentru montaj incastrat in tavanul fals, IP20, 2Rx4Mx32LED OPAL-LED, 4000K, 3343lm, DALI SIG 3 ore, 230V, inclusiv accesorii si sistem de prindere	1.0030	buc			0.0263	
9	6719279	Diblu din material plastic d10x55 mm	4.0000	buc			0.0040	

10	73192001	DOZA DE CONEXIUNI CU CAPAC, IP20, DE DIMENSIUNI 110X110X50MM, MONTAJ INCASTRAT IN PERETII DE RIGIPS SAU DE TENCUIALA, INCLUSIV CONECTORI SI ACCESORII DE PRINDERE	1.0000	buc			0.0003	
11	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastat	5.0000	buc			0.0005	
12	6241005	INTRERUPATOR SIMPLU, 10A/230V, GRAD DE PROTECTIE IP20, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE INGROPATA SIMPLA, INCLUSIV DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPAT;	1.0000	buc			0.0001	
13	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	1.3000	kg			0.0013	
14	20047286	Material marunt	0.5000	%			0.0000	
15	20019129	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc.)	5.0000	%			0.0000	
16	55352002	PRIZA SIMPLA MONOFAZATA, 16A, 230V, P+N+PE, CU CONTACT DE PROTECTIE, GRAD DE PROTECTIE IP54, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE INGROPATA, INCLUSIV DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPATA;	4.0400	buc			0.0040	
17	73191002	Rama decor, antibacteriana, modulara, pentru intrerupator/priza	5.0000	buc			0.0005	
18	5882108	Saiba plata a6 zn	4.0000	buc			0.0040	
19	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	0.6000	kg			0.0006	
20	73191003	Suport intrerupator pentru sistemul modular	5.0000	buc			0.0005	
21	5838384	Surub d 6x55 mm	4.0000	buc			0.0040	
22	7312469	Tablou electric Gewis sau similar, 4 module, IP40, montaj aparent, complet echipat cu intrerupator automat modular Gewis sau similar 2x10A, 1x20A	1.0000	buc			0.0010	

23	200161001	TUB PVC DE PROTECTIE RIGID, Ø20MM, FARA HALOGEN, EXECUTIE USOARA, MONTAJ INGROPAT IN PERETII DE RIGIPS SAU DE TENCUIALA SAU IN TAVANUL FALS, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE SI DE IMBINARE PREFABRICATE;	30.9000	M			0.0031
TOTAL LEI:							
Greutate (t):							0.0628

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat c  azin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Instalatii electrice

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	320714	Electrician categoria a V-a	31.1200		
2	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	1.2000		
3	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	0.6000		
4	11521	Instalator electrician categoria a II-a	2.8000		
5	11531	Instalator electrician categoria a III-a	5.5000		
6	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	0.9000		
7	11551	Instalator electrician categoria a V-a	1.0800		
8	11511	Instalator electrician categoria I	2.1000		
9	20000333	Muncitor de deservire	0.1050		
10	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	0.5000		
Ore (h):			45.9050		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu program

eviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Instalatii electrice

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.3000		
2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari constructii si instalatii	10.0000		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu program



eviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - Magazie/Vestiar 622

Devizul: Instalatii electrice

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	0.1000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul

z.ro.



Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.2	Lucrari constructii si instalatii - Salon 612	
4.1.2.1	Desfaceri	
4.1.2.2	Refaceri	
4.1.2.3	Instalatii fluide medicale	
4.1.2.4	Instalatii sanitare	
4.1.2.5	Instalatii termice, HVAC	
4.1.2.6	Instalatii electrice curenti tari	
4.1.2.7	Instalatii electrice curenti slabi	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu progr  deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Desfaceri

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RCSK40C%	Desfacerea pardoselilor calde: covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	mp	24.7500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.7425		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	5.6925		
1.3	12711	Parchetar categoria I	ora	5.6925		
2	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.9500		
3	RPSXC13B (1)	Diverse lucrari de instalatii: demontat oglinda, etajera, portprosp, port hirtie, sapuniera, cuier rufarie, etc	buc	4.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	1.0800		
4	RCSM33A% (1)	Demontarea placajelor: din faianta ceramica	mp	2.5000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.0075		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	20000122	Faiantar	ore	2.6000		
4.3	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	2.0000		
5	RPSC18B2 (1)	Demontarea bateriei stative la lavoar	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.6850		
6	RPG16A1 (1)	Demontare radiator fonta/tabla 0,6-1,8 mc/h	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	11711	Instalator incalzire categoria I	ora	0.8867		
6.2	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	ora	0.8867		
6.3	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	ora	0.8867		

7	RPCXG06C	Demolarea peretilor din zidarie caramida plina gvp blocuri ceramice beton bca excl. curat caram.	mc	0.4000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
7.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.0084	
7.2	13431	Zidar categoria a III-a	ora	2.0320	
7.3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	2.0000	
8	RPED10K1 (1)	Demontare cablu 1,5-5 mmp. instalație în tub protecție	m	50.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	11511	Instalator electrician categoria I	ora	4.0500	
8.2	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	1.8000	
9	RPEE17A1 (1)	Demontare aparate unipolare în vederea desființării	buc	5.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
9.1	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.2499	
10	RpEF23A% (1)	Demontări de: corpuri de iluminat orice tip	buc	2.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
10.1	320713	Electrician categoria a IV-a	ora	0.4400	
11	RpVC52A# (1)	Demontarea dulapului de climatizare	buc	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
11.1	6200767	Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	l	0.0100	
11.2	7106229	Oxigen tehnic gazos	mc	0.0100	
11.3	7106611	Carpe de sters din orice culoare	kg	0.0200	
11.4	7308164	Carbură calciu tehnică (carbide) stas 102-63	kg	0.0200	
11.5	11941	Instalator ventilatorist categoria a IV-a	ora	3.0000	
11.6	3005	Convertizor de sudură (inclusiv consumul de energie electrică) 15-28kw	ora	0.0060	
11.7	7602	Aparat de tracțiune (tirfor) 1.5 tf	ora	0.0200	
12	RCSU06A%	Executarea santurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din zidărie de cărămidă de 5x50 cmp	m	100.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
12.1	19911	Muncitor deservire construcții montaj categoria I	ora	80.0000	

13	RPCU09A% (1)	Transporturi cu mijloace manuale la 100 m distanta cu incarcatura 100-120 kg, inclusiv curatarea drumului, incarcarea si descarcarea prin asezare	tone	1.6500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
13.1	7804134	Material marunt	kg	0.0413	
13.2	7124010010 700	Dulgher constructii	ora	0.4620	
13.3	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	1.1055	
14	TRA01A15 P(1)	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1.6500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
14.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.1650	
14.2	8888919	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =15 km	tona	1.6500	

Total manopera (ore)	116.66
Total greutate materiale (tone)	0.76

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu pr

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Desfaceri

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	0.7500	mc			0.7500	
2	6202818	Apa industrială pentru mortar și betoane de la rețea	0.0084	mc			0.0084	
3	7308164	Carbură calciu tehnică (carbide) stas 102-63	0.0200	kg			0.0000	
4	7106611	Carpe de sters din orice culoare	0.0200	kg			0.0000	
5	7804134	Material marunt	0.0413	kg			0.0000	
6	7106229	Oxigen tehnic gazos	0.0100	mc			0.0000	
7	6200767	Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	0.0100	l			0.0000	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								0.7585

intocmit,

Proiectmak SRL

Raport generat cu progra

leviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Desfaceri

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7124010010700	Dulgher constructii	0.4620		
2	320713	Electrician categoria a IV-a	0.4400		
3	20000122	Faiantar	2.6000		
4	11521	Instalator electrician categoria a II-a	0.2499		
5	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	1.8000		
6	11511	Instalator electrician categoria I	4.0500		
7	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	0.8867		
8	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	0.8867		
9	11711	Instalator incalzire categoria I	0.8867		
10	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	2.7150		
11	11941	Instalator ventilatorist categoria a IV-a	3.0000		
12	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.1650		
13	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	1.1055		
14	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	87.6925		
15	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	2.0000		
16	12711	Parchetar categoria I	5.6925		
17	13431	Zidar categoria a III-a	2.0320		
Ore (h):			116.6644		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SP

Raport generat cu  zin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Desfaceri

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7602	Aparat de tractiune (tirfor) 1.5 tf	0.0200		
2	3005	Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	0.0060		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat c



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Desfaceri

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888919	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =15 km	1.6500	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu program

iz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Refaceri

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RTR2C7A(1)	Slefuirea pardoselilor din mozaic turnat, gresie, beton, etc incl al scafelor si plintelor in vederea pregatirii pentru turnare strat suport	mp	24.7300		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	15.0853		
1.2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	ora	24.7300		
2	RPCU15A2	Astuparea șanțurilor din zidărie, după pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, șanțul având secțiunea de 6,5-10 cmp	m	100.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	110.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	15.9990		
3	CF06A01+(1)	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual la pereti sau stalpi	mp	2.3000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	20000123	Zidar-rosar tencuitor	ora	2.0700		
3.2	20000002	Muncitor deservire	ora	0.5750		
3.3	20221009	Mortar uscat, predozat la sac, pe baza de ciment/var (15-20 mm)	kg	69.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.4	20221008	Amorsa de contact Ceresit CT19 sau similar	kg	20.7000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.5	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4	CQ13A+(1)	Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat - ghene instalatii	mp	6.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	20010003	Banda de etansare 50 mm	m	7.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	buc	14.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	m	9.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	mp	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		

4.5	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	10.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.6	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	m	12.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.7	20000230	Specialist montare gips carton	ore	3.0000		
4.8	20000002	Muncitor deservire	ora	0.9000		
4.9	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	78.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.10	20010014	Pasta imbinare	kg	1.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.11	20010043	Placa gk rezistenta la umiditate RBI 12,5 mm	mp	6.1200		
				Materiale		
				Transporturi		
4.12	20010006	Banda de protectie	m	9.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.13	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	0.9000		
5	CQ04D+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, in doua straturi (2+2) Montant CW 75, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 125 mm	mp	7.2000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	20010004	Banda de etansare 75 mm	m	9.3600		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	1.0800		
5.3	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	mp	7.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.4	20000230	Specialist montare gips carton	ore	6.1200		
5.5	20000002	Muncitor deservire	ora	2.1600		
5.6	20010042	Surub autofiletant 5 x 35 mm	buc	187.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.7	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	64.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.8	20010039	Profil uw 75 x 0,6 mm	m	5.7600		
				Materiale		
				Transporturi		
5.9	20010029	Profil cw 75 x 0,6 mm	m	14.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.10	20010014	Pasta imbinare	kg	6.4800		
				Materiale		
				Transporturi		
5.11	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.12	20010044	Placa gk rezistenta la umiditate RBI 12,5 mm	mp	7.3440		
				Materiale		
				Transporturi		
5.13	20010043	Placa gk RB 12,5 mm	mp	22.0320		
				Materiale		
				Transporturi		
5.14	20010008	Diblu dn6 cu surub autofiletant	buc	12.9600		
				Materiale		
				Transporturi		
5.15	20010006	Banda de protectie	m	23.0400		
				Materiale		
				Transporturi		

5.16	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6	CK16A#1(2)	Tocuri metalice pentru usi - cadre usi din profile UA 75 pentru peretii din gips carton	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	5200571002	Profil coltar 75x75x65 pentru profile UA 75	buc	6.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.2	287411581001	Surub zincat M8 cu piulita si saiba	buc	16.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.3	6100034100 2	Profil din otel zincat tip UA 75x4000x2mm	buc	2.2500		
				Materiale		
				Transporturi		
6.4	20010008	Diblu metalic DN 6	buc	8.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.0000		
6.6	26841	Montator constructii metalice categoria a IV-a	ora	1.5000		
7	CQ16C-1+(1)	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat - zone umede	mp	3.2400		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	20010053	Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat DN6 x 35 mm	buc	4.2120		
				Materiale		
				Transporturi		
7.2	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	2.5920		
7.3	20024811	Banda de etansare 30mmx30m 30 buc./cutie	m	2.9160		
				Materiale		
				Transporturi		
7.4	20055630	Piesa imbinare liniara CD 60	buc	0.9720		
				Materiale		
				Transporturi		
7.5	20010056	Elemente de suspendare directa pentru profil cd	buc	5.1840		
				Materiale		
				Transporturi		
7.6	7801094	Material marunt	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
7.7	5200557979	Tija lisa de suspendare cu inel (ochi) 4 mm, 500 mm 0,0513 kg	buc	5.1840		
				Materiale		
				Transporturi		
7.8	20010014	Pasta imbinare	kg	0.9720		
				Materiale		
				Transporturi		
7.9	20000002	Muncitor deservire	ora	0.6480		
7.10	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	55.0800		
				Materiale		
				Transporturi		
7.11	20010060	Profil de fixare UD 28*27 /2,0 din otel galvanizat	m	2.9160		
				Materiale		
				Transporturi		
7.12	20010059	Profil transversal CD 60/ 0,6 din otel galvanizat	m	9.7200		
				Materiale		
				Transporturi		
7.13	20010045	Placa gk 12,5 hidrofugata	mp	3.2724		
				Materiale		
				Transporturi		
7.14	20010054	Element de ancorare in cruce pentru cd	buc	17.4960		
				Materiale		
				Transporturi		

7.15	20010008	Diblu metalic DN6	buc	5.1840		
				Materiale		
				Transporturi		
7.16	20000230	Specialist montare gips carton	ore	2.5920		
7.17	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	4.8600		
				Materiale		
				Transporturi		
8	CQ16C-1+ (1)	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat Cu vata minerala	mp	21.4900		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	20010053	Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat DN6 x 35 mm	buc	27.9370		
				Materiale		
				Transporturi		
8.2	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	mp	21.4900		
				Materiale		
				Transporturi		
8.3	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	3.2235		
8.4	20024811	Banda de etansare 30mmx30m 30 buc./cutie	m	19.3410		
				Materiale		
				Transporturi		
8.5	20055630	Piesa imbinare liniara CD 60	buc	6.4470		
				Materiale		
				Transporturi		
8.6	20010056	Elemente de suspendare directa pentru profil cd	buc	34.3840		
				Materiale		
				Transporturi		
8.7	7801094	Material marunt	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.8	5200557979	Tija lisa de suspendare cu inel (ochi) 4 mm, 500 mm 0,0513 kg	buc	34.3840		
				Materiale		
				Transporturi		
8.9	20010014	Pasta imbinare	kg	6.4470		
				Materiale		
				Transporturi		
8.10	20000002	Muncitor deservire	ora	4.2980		
8.11	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	365.3300		
				Materiale		
				Transporturi		
8.12	20010060	Profil de fixare UD 28*27 /2,0 din otel galvanizat	m	19.3410		
				Materiale		
				Transporturi		
8.13	20010059	Profil transversal CD 60/ 0,6 din otel galvanizat	m	64.4700		
				Materiale		
				Transporturi		
8.14	20010043	Placa gk 12,5 mm	mp	21.7049		
				Materiale		
				Transporturi		
8.15	20010054	Element de ancorare in cruce pentru cd	buc	116.0460		
				Materiale		
				Transporturi		
8.16	20010008	Diblu metalic DN6	buc	34.3840		
				Materiale		
				Transporturi		
8.17	20000230	Specialist montare gips carton	ore	17.1920		
8.18	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	32.2350		
				Materiale		
				Transporturi		
9	CF23C01+ (1)	Glet pentru interior aplicat pe suprafete din gips-carton	mp	49.1800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

9.1	20012741	Grund - spezialgrund	kg	7.3770		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	20056749	Banda autoadeziva (armare rosturi) 90 m/rola	ml	39.3440		
				Materiale		
				Transporturi		
9.3	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	19.6720		
				Materiale		
				Transporturi		
9.4	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	7.3770		
9.5	20000002	Muncitor deservire	ora	2.4590		
9.6	20000131	Ipsosar	ore	12.2950		
9.7	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.8	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0148		
				Materiale		
				Transporturi		
9.9	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	kg	44.2620		
				Materiale		
				Transporturi		
9.10	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.4590		
				Materiale		
				Transporturi		
10	CD14A01% (1)	Fixarea profilelor de protectie colt din aluminiu, la muchii pereti gips carton	metru	18.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	2710403100 1	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	ml	18.9000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	20000131	Ipsosar	ore	3.6000		
10.3	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.4	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	kg	3.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
11	CF22A01+ (1)	Glet la tencuieli interioare, aplicate manual cu glet de ipsos, grosime max 5 mm	mp	59.6700		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm	kg	95.4720		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	20.8845		
11.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm	kg	143.2080		
				Materiale		
				Transporturi		
11.4	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg	14.9175		
				Materiale		
				Transporturi		
11.5	20052769	Apa	litru	35.8020		
				Materiale		
				Transporturi		
11.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.7	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	8.9505		
11.8	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	ore	8.9505		

12	DC07A%(1)	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării sapei autonivelante	mp	24.7300		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.0074		
				Materiale		
				Transporturi		
12.2	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP320 sau similar	l	4.9460		
				Materiale		
				Transporturi		
12.3	3064291	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.4946		
13	CG01E-35 # (1)	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta 5-10 mm grosime	mp	24.7300		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.4946		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	6.1825		
13.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.4730		
13.4	29291001	Mixer electric	ora	4.9460		
13.5	20000827	Troliu electric 5,1-10tf	ora	0.7914		
13.6	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens	kg	247.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.7	20011250	Amorsa primer	l	6.1825		
				Materiale		
				Transporturi		
13.8	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14	CN02A#(1)	Zugraveli interioare obisnuite, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila, in doua straturi	mp	61.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	3.0500		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	9.1500		
14.3	20221004	Glet strat incarcare - reparatii	kg	1.8300		
				Materiale		
				Transporturi		
14.4	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	m	12.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.5	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg	15.2500		
				Materiale		
				Transporturi		
14.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	15.2500		
14.8	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana, pentru interior tip deko v8057 40 kg (25 l) sau similar	l	30.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.9	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.1220		
				Materiale		
				Transporturi		

14.10	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	9.1500		
15	CG08A01% (1)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, 2 mm grosime	metru patrat	21.5000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
15.1	2521106718 386	Pervaz profilat de inchidere din pvc semirotond la imbinare pardoseala cu perete	m	23.6500		
				Materiale		
15.2	6716132100 1	Covor PVC Tarkett IQ Granit sau similar, antibacterian, omogen, grosime minima 2 mm	mp	25.8000		
				Materiale		
15.3	7129200011 200	Finisor mase plastice	ora	26.8750		
15.4	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	10.7500		
15.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.6450		
15.6	2005881001	Cordon sudura Tarkett sau similar, compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	18.2750		
				Materiale		
15.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	10.7500		
				Materiale		
15.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	2.0425		
				Materiale		
15.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
16	CG08A01% (2)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, 2 mm grosime - zone umede	metru patrat	3.2400		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
16.1	2521106718 386	Pervaz profilat de inchidere din pvc semirotond la imbinare pardoseala cu perete	m	3.5640		
				Materiale		
16.2	6716132100 1	Covor PVC Tarkett Safe.T sau similar, impermeabil, antibacterian, omogen, grosime minima 2 mm, anti-alunecare, minim R10, inclusiv profile de tranzitie pentru spatiile umede	mp	4.0176		
				Materiale		
16.3	7129200011 200	Finisor mase plastice	ora	4.0500		
16.4	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	1.6200		
16.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.0972		
16.6	2005881001	Cordon sudura Tarkett sau similar, compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	2.7540		
				Materiale		
16.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	1.6200		
				Materiale		
16.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	0.3078		
				Materiale		
16.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
17	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 1500 mm	metru patrat	29.8500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
17.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	1.4925		
				Materiale		
				Transporturi		

17.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	4.4775	
				7.4625	
17.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg	Materiale	
				Transporturi	
				25.3725	
17.4	2005881001	Cordon sudura Tarkett sau similar, compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	Materiale	
				Transporturi	
17.5	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	14.9250	
17.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000	
				Materiale	
				Transporturi	
17.7	7129200011 200	Finisor mase plastice	ora	37.3125	
17.8	735301001	Tapet PVC, Protectwall Tarkett sau similar, grosime min 2 mm, antibacterian, rezistent la socuri si zgarieturi.	mp	32.8350	
				Materiale	
				Transporturi	
17.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	14.9250	
				Materiale	
				Transporturi	
17.10	2030112948 218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	29.8500	
				Materiale	
				Transporturi	
17.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	2.8357	
				Materiale	
				Transporturi	
18	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 2000 mm	metru patrat	18.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
18.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.9000	
				Materiale	
				Transporturi	
18.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	2.7000	
18.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg	4.5000	
				Materiale	
				Transporturi	
18.4	2005881001	Cordon sudura Tarkett sau similar, compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	15.3000	
				Materiale	
				Transporturi	
18.5	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	9.0000	
18.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000	
				Materiale	
				Transporturi	
18.7	7129200011 200	Finisor mase plastice	ora	22.5000	
18.8	6716132100 1	Covor PVC Tarkett Safe.T sau similar, impermeabil, antibacterian, omogen, grosime minima 2 mm, inclusiv profile de inchidere la partea superioara special pentru spatiile umede	mp	19.8000	
				Materiale	
				Transporturi	
18.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	9.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
18.10	2030112948 218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	18.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
18.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	1.7100	
				Materiale	
				Transporturi	
19	CK33A+(1)	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv; - acces toaleta	mp	2.0500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	

19.1	2523146720 290	Usa din profile pvc tip Rehau s 730 sau similar, intr-un canat, dimensiune min 1000x2050 mm, inclusiv accesorii	mp	2.0500		
				Materiale		
				Transporturi		
19.2	20010075	Cale portante si distantiere	buc	14.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
19.3	20010078	Diblu expandabile l= 135 mm	buc	14.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
19.4	20010080	Spuma poliuretanică	l	0.6150		
				Materiale		
				Transporturi		
19.5	20012680	Silicon de etansare	l	0.5125		
				Materiale		
				Transporturi		
19.6	60191	Tamplar categoria speciala	ora	1.2300		
19.7	20000002	Muncitor deservire	ora	0.5125		
20	RCSO08D%(1)	Asimilat: Procurare si montaj: opritori usa	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
20.1	6311803	Opritor usa	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
20.2	5836973	Surub pentru lemn, cap inecat 4x50 mm	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
20.3	60111	Tamplar categoria I	ora	0.7600		
21	CL21A%(1)	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu: otel inoxidabil cornier la ziduri, stalpi, trepte, rampe	metru	1.5000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
21.1	6306341100 1	Cornier, otel inoxidabil lat, aripi egale, min 40 mm, H=1500 mm	ml	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
21.2	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	ora	1.5000		
21.3	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.1500		
21.4	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
22	CK35A+(1)	Revizuire tamplarie din PVC existenta (2 x fereastră 1450x1600 mm, 1 x usa 1120x2050 mm) cu inlocuirea elementelor degradate	mp	6.9300		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
22.1	2001007510 01	Materiale necesare revizie (cremoane, balamale, garnituri, etc)	buc	1.7325		
				Materiale		
				Transporturi		
22.2	20000270	Chit siliconic	l	1.3860		
				Materiale		
				Transporturi		
22.3	60191	Tamplar categoria speciala	ora	4.8510		
22.4	20000002	Muncitor deservire	ora	1.7325		
23	CK26B%(1)	Glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice sau aluminiu, pentru ferestre si usi glafuri montate la ferestre din aluminiu	metru	2.9000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

23.1	2743123549 026	Glaf din PVC, culoare alba, pentru ferestre interioare, latime 200-400 mm, incl accesorii de montaj	m	2.9000		
				Materiale		
				Transporturi		
23.2	2874115829 126	Suruburi cu cap anecat crestas 6 x 30 mm	buc	11.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
23.3	7422010060 100	Tamplar	ora	0.9280		
23.4	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.2320		
23.5	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	0.0290		
24	CB15A%-1	Schela metalica tubulara pentru lucrari constructii si instalatii	metru patrat	10.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
24.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.5000		
24.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	10.0000		
25	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	2.4800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
25.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	2.6040		
26	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	2.4800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
26.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	2.4800		

Total manopera (ore)	297.91
Total greutate materiale (tone)	24.81

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de S

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Refaceri

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	36.2950	kg			0.0363	
2	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	6.8961	kg			0.0069	
3	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP320 sau similar	4.9460	l			0.0049	
4	20221008	Amorsa de contact Ceresit CT19 sau similar	20.7000	kg			0.0207	
5	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	42.1300	kg			0.0421	
6	20011250	Amorsa primer	6.1825	l			0.0062	
7	20052769	Apa	35.8020	litru			0.0000	
8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	0.6314	mc			0.6314	
9	7106239	Apa pentru mortare și betoane	0.0074	mc			0.0074	
10	20056749	Banda autoadezivă (armare rosturi) 90 m/rolă	39.3440	ml			0.0000	
11	20010003	Banda de etansare 50 mm	7.8000	m			0.0078	
12	20010004	Banda de etansare 75 mm	9.3600	m			0.0094	
13	20024811	Banda de etanșare 30mmx30m 30 buc./cutie	22.2570	m			0.0022	
14	20010006	Banda de protecție	32.6400	m			0.0326	
15	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	12.2000	m			0.0001	
16	20010053	Bolt de ancoraj în tavane din beton-armat DN6 x 35 mm	32.1490	buc			0.0002	
17	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	14.4000	buc			0.0009	
18	20010075	Cale portante și distantiere	14.3500	buc			0.0004	
19	20000270	Chit siliconic	1.3860	l			0.0000	
20	2005881001	Cordon sudura Tarkett sau similar, compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	61.7015	m			0.0617	

21	63063411001	Cornier, otel inoxidabil lat, aripi egale, min 40 mm, H=1500 mm	1.5000	ml			0.0015
22	67161321001	Covor PVC Tarkett IQ Granit sau similar, antibacterian, omogen, grosime minima 2 mm	25.8000	mp			0.0792
23	67161321001	Covor PVC Tarkett Safe.T sau similar, impermeabil, antibacterian, omogen, grosime minima 2 mm, anti-alunecare, minim R10, inclusiv profile de tranzitie pentru spatiile umede	4.0176	mp			0.0123
24	67161321001	Covor PVC Tarkett Safe.T sau similar, impermeabil, antibacterian, omogen, grosime minima 2 mm, inclusiv profile de inchidere la partea superioara special pentru spatiile umede	19.8000	mp			0.0608
25	20010008	Diblu dn6 cu surub autofiletant	12.9600	buc			0.0130
26	20010078	Diblu expandabile l=135 mm	14.3500	buc			0.0010
27	20010008	Diblu metalic DN 6	8.0000	buc			0.0001
28	20010008	Diblu metalic DN6	39.5680	buc			0.0396
29	20010054	Element de ancorare in cruce pentru cd	133.5420	buc			0.2003
30	20010056	Elemente de suspendare directa pentru profil cd	39.5680	buc			0.0594
31	2743123549026	Glaf din PVC, culoare alba, pentru ferestre interioare, latime 200-400 mm, incl accesorii de montaj	2.9000	m			0.0000
32	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm	95.4720	kg			0.0955
33	20221004	Glet strat incarcare - reparatii	1.8300	kg			0.0018
34	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm	143.2080	kg			0.1432
35	20012741	Grund - spezialgrund	7.3770	kg			0.0074
36	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	7.9015	buc			0.0002
37	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	110.0000	kg			0.1111
38	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	19.6720	kg			0.0197

39	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	47.8620	kg			0.0479
40	20047286	Material marunt	3.0000	%			0.0000
41	3064291	Material marunt	1.0000	%			0.0000
42	7801094	Material marunt	3.0000	%			0.0000
43	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	10.0000	%			0.0000
44	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	1.5000	%			0.0000
45	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	10.0000	%			0.0000
46	200100751001	Materiale necesare revizie (cremoane, balamale, garnituri, etc)	1.7325	buc			0.0001
47	20221009	Mortar uscat, predozat la sac, pe baza de ciment/var (15-20 mm)	69.0000	kg			0.0690
48	6311803	Opritor usa	2.0000	buc			0.0010
49	20010014	Pasta imbinare	15.6990	kg			0.0157
50	2521106718386	Pervaz profilat de inchidere din pvc semirotond la imbinare pardoseala cu perete	27.2140	m			0.0000
51	20055630	Piesa imbinare liniara CD 60	7.4190	buc			0.0000
52	20010045	Placa gk 12,5 hidrofugata	3.2724	mp			0.0033
53	20010043	Placa gk 12,5 mm	21.7049	mp			0.0217
54	20010043	Placa gk RB 12,5 mm	22.0320	mp			0.0220
55	20010043	Placa gk rezistenta la umiditate RBI 12,5 mm	6.1200	mp			0.0061
56	20010044	Placa gk rezistenta la umiditate RBI 12,5 mm	7.3440	mp			0.0073
57	5200571002	Profil coltar 75x75x65 pentru profile UA 75	6.0000	buc			0.0061
58	27104031001	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	18.9000	ml			0.0189
59	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	12.0000	m			0.0120
60	20010029	Profil cw 75 x 0,6 mm	14.4000	m			0.0144
61	20010060	Profil de fixare UD 28*27 /2,0 din otel galvanizat	22.2570	m			0.0134
62	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	47.8500	m			0.0479
63	61000341002	Profil din otel zincat tip UA 75x4000x2mm	2.2500	buc			0.0024

64	20010059	Profil transversal CD 60/ 0,6 din otel galvanizat	74.1900	m			0.0445	
65	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	9.6000	m			0.0096	
66	20010039	Profil uw 75 x 0,6 mm	5.7600	m			0.0058	
67	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens	247.3000	kg			0.2473	
68	20012680	Silicon de etansare	0.5125	l			0.0004	
69	20010080	Spuma poliuretana	0.6150	l			0.0006	
70	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	563.2100	buc			0.5632	
71	20010042	Surub autofiletant 5 x 35 mm	187.2000	buc			0.1872	
72	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	10.8000	buc			0.0001	
73	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	37.0950	buc			0.0004	
74	5836973	Surub pentru lemn, cap inecat 4x50 mm	4.0000	buc			0.0000	
75	287411581001	Surub zincat M8 cu piulita si saiba	16.0000	buc			21.6000	
76	2874115829126	Suruburi cu cap anecat crestet 6 x 30 mm	11.6000	buc			0.0000	
77	735301001	Tapet PVC, Protectwall Tarkett sau similar, grosime min 2 mm, antibacterian, rezistent la socuri si zgarieturi.	32.8350	mp			0.0213	
78	5200557979	Tija lisa de suspendare cu inel (ochi) 4 mm, 500 mm 0,0513 kg	39.5680	buc			0.0020	
79	2523146720290	Usa din profile pvc tip Rehau s 730 sau similar, intr-un canat, dimensiune min 1000x2050 mm, inclusiv accesorii	2.0500	mp			0.0410	
80	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	31.6900	mp			0.0317	
81	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana, pentru interior tip deko v8057 40 kg (25 l) sau similar	30.5000	l			0.0305	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								24.8119

intocmit,

Proj

Rapo

Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Refaceri

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	90.7375		
2	11511	Instalator electrician categoria I	15.9990		
3	20000131	Ipsosar	15.8950		
4	7214070021400	Lacatus constructii metalice	1.5000		
5	26841	Montator constructii metalice categoria a IV-a	1.5000		
6	12621	Mozaicar categoria a II-a	15.0853		
7	12641	Mozaicar categoria a IV-a	6.1825		
8	20000333	Muncitor de deservire	2.6040		
9	20000002	Muncitor deservire	13.2850		
10	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	0.4946		
11	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	37.1770		
12	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	4.4730		
13	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	8.9505		
14	20000230	Specialist montare gips carton	28.9040		
15	7422010060100	Tamplar	0.9280		
16	60111	Tamplar categoria I	0.7600		
17	60191	Tamplar categoria speciala	6.0810		
18	20000123	Zidar-rosar tencuitor	2.0700		
19	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	15.2500		
20	13311	Zugrav vopsitor categoria I	9.1500		
21	20000120	Zugrav-vopsitor	20.8845		
Ore (h):			297.9109		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu pr

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Refaceri

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	24.7300		
2	29291001	Mixer electric	4.9460		
3	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	10.0000		
4	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	33.3020		
5	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	7.1775		
6	4212	Troliu electric 3.1-5tf	0.7422		
7	20000827	Troliu electric 5,1-10tf	0.7914		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu pro

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Refaceri

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	2.4800	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu pr

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii fluide medicale

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	MLE11113 61(1)	Strapungeri pentru crearea de goluri in ziduri, pereti, plansee, necesare trecerii tevilor de gaze medicale	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	20000168	Muncitor necalificat	ora	0.3000		
1.2	20000825	Masina de gaurit rotopercutanta	ora	0.3000		
1.3	6832390	Burghiu cu cap widia d = 16 mm	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
2	EI02A1(1)	Etanșarea trecerii tevilor de gaze prin pereți și planșee, avînd diametrul exterior de maximum 25 mm	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	3305695	Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 25(1) OL 32 1 s 7656	m	0.2500		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	6719392	Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	7345344	Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm(dn;lat,patrat)	kg	0.0500		
				Materiale		
				Transporturi		
2.4	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0.1900		
2.5	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.1900		
3	IC31B1#	Teava din cupru CU R290 - 15x1mm, inclusiv fittinguri, sisteme de sustinere, material marunt si orice alte materiale si/sau utilaje necesare realizarii montajului	m	16.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	5903105	Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm	kg	0.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.2	6109482	Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72	kg	0.0320		
				Materiale		
				Transporturi		
3.3	3334326100 2	Teava cupru bare DHP - 15x1 mm, pentru uz medical, inclusiv fittinguri si sisteme de sustinere a instalatiei	m	16.1792		
				Materiale		
				Transporturi		
3.4	11749	Instalator incalzire si gaze	ora	4.8000		
4	ID01A1#	Procurare si montaj robinet de izolare cu bila diametru 15 mm, la instalatii de gaze medicale	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	6400338	Solutie de etansare	kg	0.0240		
				Materiale		
				Transporturi		

4.2	7322940	Fuior cinepa	kg	0.0120		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	4204406200 1	Robinet cu bila diam 15 mm, curatati si degresati, EN ISO 7396-1	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	11749	Instalator incalzire si gaze	ora	1.2500		
5	W6RT3570 5D08#1(1)	Montare prize fluide medicale - priza oxigen medical	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	6.0000		
5.2	5536066100 1	Unitate terminala - priza gaze medicale (oxigen)	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.3	1011202100 1	Material marunt necesar montajului (conesponduri, dibluri, mufe, conectori, etc)	buc	0.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
6	RPIE04A#	Teste si verificari conform SR EN 7936-2005	m	15.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.7500		
				Materiale		
				Transporturi		
6.2	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	ora	1.5000		
6.3	3301	Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa sub 2.8kw	ora	0.7500		
7	CB15A%-1 (1)	Schela metalica tubulara pentru lucrari instalatii	mp	10.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.5000		
7.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	10.0000		
8	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	0.5000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	0.5250		
9	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.5000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	0.5000		

Total manopera (ore)	15.26
Total greutate materiale (tone)	0.77

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.0000%					
Profit	5.0000%					
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu pro



w.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii fluide medicale

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	0.7500	mc			0.7500	
2	6832390	Burghiu cu cap widia d = 16 mm	1.0000	buc			0.0008	
3	5903105	Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm	0.4000	kg			0.0004	
4	7322940	Fuioară cineră	0.0120	kg			0.0000	
5	10112021001	Material marunt necesar montajului (conspanduri, dibluri, mufe, conectori, etc)	0.5000	buc			0.0005	
6	6109482	Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72	0.0320	kg			0.0000	
7	42044062001	Robinet cu bila diam 15 mm, curatati și degresati, EN ISO 7396-1	1.0000	buc			0.0010	
8	7345344	Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm(dn;lat,patrat)	0.0500	kg			0.0001	
9	6400338	Solutie de etansare	0.0240	kg			0.0000	
10	33343261002	Teava cupru bare DHP - 15x1 mm, pentru uz medical, inclusiv fittinguri și sisteme de susținere a instalației	16.1792	m			0.0162	
11	3305695	Teava pentru instalații neagră fl+mf M - 25(1) OL 32 1 s 7656	0.2500	m			0.0006	
12	6719392	Tila pvc (cabloprot) tip 33	2.0000	buc			0.0000	
13	55360661001	Unitate terminală - priză gaze medicale (oxigen)	2.0000	buc			0.0019	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								0.7716

intocmit,

Proiectmak SRL

Raport generat cu prog

leviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii fluide medicale

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	11521	Instalator electrician categoria a II-a	0.1900		
2	11511	Instalator electrician categoria I	0.1900		
3	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	1.5000		
4	11749	Instalator incalzire si gaze	6.0500		
5	11611	Instalator sanitar categoria I	6.0000		
6	20000333	Muncitor de deservire	0.5250		
7	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	0.5000		
8	20000168	Muncitor necalificat	0.3000		
Ore (h):			15.2550		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu pr

w.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii fluide medicale

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3301	Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa sub 2.8kw	0.7500		
2	20000825	Masina de gaurit rotopercutanta	0.3000		
3	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	10.0000		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat c

azin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii fluide medicale

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	0.5000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu progr

eviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii sanitare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	SA16E#	Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,d=50 mm - canalizare menajera	m	4.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	7315778	Decapant	kg	0.0360		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	7325046	Hartie absorbanta	kg	0.0800		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3	671701003	Tub din polipropilena ignifugata canalizare interioara, cu mufa si garnitura, diametrul de 50 mm	m	4.0800		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4	671941003	Cot din polipropilena ignifugata, avind diametrul 50 mm	buc	0.3200		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5	671951003	Teu din polipropilena ignifugata avind diametrul 50 mm	buc	2.8400		
				Materiale		
				Transporturi		
1.6	671961003	Reductie din polipropilena ignifugata avind diametrul 50 x 40 mm	buc	0.4400		
				Materiale		
				Transporturi		
1.7	671971003	Mufa polipropilena ignifugata avind diametrul exterior 50 mm	buc	0.2800		
				Materiale		
				Transporturi		
1.8	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	1.9200		
2	SA17H#	Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,d=110 mm	m	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	7315778	Decapant	kg	0.0200		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	7325046	Hartie absorbanta	kg	0.0400		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	671701007	Tub din polipropilena ignifugata canalizare interioara, cu mufa si garnitura, diametrul de 110 mm	m	2.0400		
				Materiale		
				Transporturi		
2.4	671941007	Cot din polipropilena ignifugata, avind diametrul 110 mm	buc	0.1200		
				Materiale		
				Transporturi		
2.5	671951007	Teu din polipropilena ignifugata avind diametrul 110 mm	buc	0.1000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.6	671961007	Reductie polipropilena ignifugata, avind diametrul 110x75 mm	buc	0.1000		
				Materiale		
				Transporturi		

2.7	671971007	Mufa polipropilena ignifugata avind diametrul exterior 110 mm	buc	0.1800		
				Materiale		
				Transporturi		
2.8	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	0.6400		
3	RPSB30B#	Montarea pieselor de legatura (cot, curba, piesa de curatire, reductie) din fonta ductila pentru canalizare, imbinat demontabil cu garnitura si colier, piesele avand diametrele de: 100-125mm	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	20010248	Ramificatie dubla in unghi din polipropilena ignifuga, pentru canalizare avand diametrul d1 = 110; d2=50; d3=110	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.2	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	0.3100		
4	RPSB30B#	Montarea pieselor de legatura (cot, curba, piesa de curatire, reductie) din fonta ductila pentru canalizare, imbinat demontabil cu garnitura si colier, piesele avand diametrele de: 100-125mm	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	412461006	Piesa de curatire pentru conducta din PVC, DN = 110 mm	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	4125003	Colier metalic de strangere avind DN = 100 mm	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	6625493	Manseta din elastomer etdm dn = 100 mm	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	0.3100		
5	RplzD02A %(2)(1)	Izolarea fonica a conductelor de canalizare diam 110 mm cu vata minerala grosime 5 cm	ml	5.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	2605828100 1	Vata minerala grosime 5 cm	kg	5.1500		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2	3805578	Sarma moale zincata, D = 1,25 mm OL 34	kg	0.2250		
				Materiale		
				Transporturi		
5.3	20047286	Material marunt	%	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.4	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	ora	2.5500		
5.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3.8000		
6	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	7325046	Hartie absorbanta	kg	0.0200		
				Materiale		
				Transporturi		
6.2	7345967	Solutie unguenta	kg	0.0070		
				Materiale		
				Transporturi		
6.3	7801034	Material marunt (ciment, nisip)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.4	67211001	Sifon de pardoseala din polipropilena, D=50 mm, cu obturator de mirosuri, special pentru aplicare la pardoselile finisate cu covor PVC	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.5	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.5000		

7	RPIE04D# (1)	Proba etanseitate la conducte canalizare	m	6.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.4800		
				Materiale		
				Transporturi		
7.2	11741	Instalator încălzire categoria a IV-a	ora	0.9000		
7.3	3301	Electropompa monoetajată de joasă presiune pentru apă sub 2.8kw	ora	0.7200		
8	SC04A#(1)	Lavoar porțelan sanitar, incl pentru pers. hand, tevi sc pvc, pe cons fix pe perete zid caram, bca.	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	7801062	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtzsuruburi, sol lipit, degresant, etc.)	%	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.2	244042002	Lavoar porțelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati, dimensiune 660x550 mm, forma semicirculară de culoare alba, prevazut cu gaura pentru robinet, montat pe perete	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.3	6719726	Ventil sc spal cu dop+lant pehd dn11/4-85 cod 62700219	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.4	6700200	Fiting de tranzitie 90mm/168.3ol	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.5	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	4.0000		
8.6	245381001	Piedestal suspendat lavoar (semipiedestal) cod 79se6705	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9	SC17XA	Oglinda sanitară din semicristal montată pe perete	bucata	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	22222222222222222222992	Material (marunt, dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	%	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	2612132506694	Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	1.0100		
				Materiale		
				Transporturi		
9.3	7136020011600	Instalator sanitar	ora	1.0000		
10	SC11B#	Portprosop alama nichel, bachel, etc, Montare pe per din zid caram sau bca, 2 puncte sprijin	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	7801065	Material marunt (diblu , ipsos, etc.)	%	2.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	4200350	Port - prosop simplu cromat	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.3	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	ora	0.9000		
11	SC20XA(1)	Suport din portelan pt. hartie (porthartie) montat pe perete	bucata	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

11.1	222222222222 992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	2622102453 615	Port-hartie simplu, cromat	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.3	7136020011 600	Instalator sanitar	ora	0.4300		
12	SC12A#	Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	7801065	Material marunt (diblu ,ipsos,etc.)	%	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.2	2451514	Etajera portelan tip e2.30 alb c.2 ni 716	buc	1.0100		
				Materiale		
				Transporturi		
12.3	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.5500		
13	SC15A#	Cuier rufarie sau porthartie fonta em,pvc, portel sanit,etc, Montare pe perete caram sau bca	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	7801065	Material marunt (diblu ,ipsos,etc.)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	4200370	Agatatoare halat baie cromat cu 2 cirlige	buc	1.0100		
				Materiale		
				Transporturi		
13.3	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	ora	0.4000		
14	RPSE27A# (1)	Montare uscator de maini sau distribuitor automat de sapun lichid montat pe zid din caramida sau b.c.a.	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	7801070	Material marunt (aracet ,holtzsuruburi,etc)	%	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	7356849	Distribuitor sapun lichid	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.3	6313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.4	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	ora	0.3500		
15	SD04A#	Baterie amestec brat bascul,stativa, pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	7336204	Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
15.2	420131001	Baterie stativa cu leva lunga, pentru lavoar persoane cu dizabilitati, ventil mecanic, cartus ceramic, BC647AA	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
15.3	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	1.6500		

16	RPSD20A#	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturilor de la obiecte sanitare, avand diametrul de: 3/8"-1/2\";	buc	3.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16.1	7801049	Material marunt (canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
16.2	420171001	Robinet trecere sublavoar, cu racord flexibil, DN 1/2x1/2, cod 510010637 41R2720	buc	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
16.3	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	ora	1.0800		
17	Rpsc24A# (1)	Montarea vasului de closet suspendat, complet echipat din portelan sanitar, cu rezervorul de apa montat incastrat pe rama metalica	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.1	4201561	Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.2	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	5.6000		
17.3	672951001	Capac vas wc orhideea alb	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.4	245291001	Rezervor wc montaj incastrat, functie dual flush, izolat cu polistiren, pe rama metalica, reglabila pe inaltime, inclusiv elemente de racordare a vasului wc, clapeta de actionare, teava spalare si sitem de prindere	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.5	244271001	Vas closet pentru persoane cu dizabilitati, montaj suspendat pe rama metalica	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.6	7801064	Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,dicloretan,etc.)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.7	733621001	Racord flexibil (manson etansare) avand diametrul de 110 pentru racordare la canalizare	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.8	6700303	Teava din p.v.c.rigid tip u 110x2,2 stas 6675/2	m	2.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.9	6621595	Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.10	4203260	Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.11	4201755	Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.12	4201140	Port - perie wc cod 80d7057	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
18	SD03A1(1)	Baterie amestec. pentru baie,cu dus flexibil,de 1/2 toli tip. . . Montare cu dibluri de lemn pe zid. caramida	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
18.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.1000		
				Materiale		
				Transporturi		
18.2	2874115836 935	Surub cu cap inecat crestet l 4 x 30 f1 s 1452	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
18.3	6108945	Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.0250		
				Materiale		
				Transporturi		

18.4	7322940	Fuior cinepa	kg	0.0130		
				Materiale		
				Transporturi		
18.5	4201483	Sistem baterie de dus cu comutator: para de dus fixa + para de dus mobila, teava de prindere cu element culisant, furtun de dus 1,5 m, cod 42v15218	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
18.6	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	0.5200		
18.7	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	0.5200		
19	RPSXC03B (1)	Diverse lucrari de instalatii:montare bara rabatabila de sustinere pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
19.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.5600		
19.2	2002272810 01	Bara de sustinere tip U, rabatabila, pentru persoane cu dizabilitati, inox satinat, grosime teava 35 mm, dimensiune 55x35x12,8 cm	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
19.3	11651	Instalator sanitar categoria a V-a	ora	0.5700		
20	RPSXC03B (2)(1)	Diverse lucrari de instalatii:montare bara de sustinere ajutatoare pentru persoane cu dizabilitati - zona dus	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
20.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.5600		
20.2	2002272810 01	Bara suport ajutatoare, pentru persoane cu dizabilitati, inox satinat, grosime teava 35 mm, dimensiune 80 cm, prindere pe perete	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
20.3	11651	Instalator sanitar categoria a V-a	ora	0.5700		
21	M3D13A1(1)	Usi de vizitare instalatii	tona	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
21.1	2812106307 060	Usita de PVC pentru instalatii, simpla, 20x30 cm	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
21.2	20047292	Material marunt (cuie, capse, banda adeziva)	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
21.3	21511	Lacatus montaj utilaj industrial categoria I	ora	0.2700		
22	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
22.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	1.0500		
23	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
23.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	1.0000		

Total manopera (ore)	31.51
Total greutate materiale (tone)	0.57

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul De



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii sanitare


C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	4200370	Agatatoare halat baie cromat cu 2 cirlige	1.0100	buc			0.0002	
2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	0.4800	mc			0.4800	
3	4201561	Armatura rezervor wc montat pe obiect (robinet pluit)	1.0000	buc			0.0025	
4	200227281001	Bara de susținere tip U, rabatabilă, pentru persoane cu dizabilități, inox satinat, grosime teavă 35 mm, dimensiune 55x35x12,8 cm	1.0000	buc			0.0001	
5	200227281001	Bara suport ajutoare, pentru persoane cu dizabilități, inox satinat, grosime teavă 35 mm, dimensiune 80 cm, prindere pe perete	2.0000	buc			0.0002	
6	420131001	Baterie stativă cu levă lungă, pentru lavoar persoane cu dizabilități, ventil mecanic, cartus ceramic, BC647AA	1.0000	buc			0.0018	
7	672951001	Capac vas wc orhidea alb	1.0000	buc			0.0015	
8	4125003	Colier metalic de strângere având DN = 100 mm	2.0000	buc			0.0006	
9	671941007	Cot din polipropilenă ignifugată, având diametrul 110 mm	0.1200	buc			0.0000	
10	671941003	Cot din polipropilenă ignifugată, având diametrul 50 mm	0.3200	buc			0.0000	
11	7315778	Decapant	0.0560	kg			0.0001	
12	6313368	Diblu cu expansiune marimea 12	2.0000	buc			0.0001	
13	7356849	Distribuitor săpun lichid	1.0000	buc			0.0018	
14	2451514	Etajeră porțelan tip e2.30 alb c.2 ni 716	1.0100	buc			0.0014	
15	6700200	Fiting de tranziție 90mm/168.3ol	2.0000	buc			0.0020	
16	7322940	Fuioară cineră	0.0130	kg			0.0000	
17	7325046	Hartie absorbantă	0.1400	kg			0.0001	
18	2100830	Ipsos pentru construcții tip A, saci, s 545/1	0.1000	kg			0.0001	
19	244042002	Lavoar porțelan sanitar pentru persoane cu dizabilități, dimensiune 660x550 mm, formă semicirculară de culoare albă, prevăzut cu gaură pentru robinet, montat pe perete	1.0000	buc			0.0057	
20	6621595	Mansetă cauciuc pentru racordare teavă spălare vas closet	1.0000	buc			0.0000	
21	6625493	Mansetă din elastomer etdm dn = 100 mm	2.0000	buc			0.0001	
22	2222222222992	Material (marunt, dispozitive de susținere, piese de legătură, etc.) - cu valoare calculată	9.0000	%			0.0000	
23	20047286	Material marunt	3.0000	%			0.0000	
24	7801070	Material marunt (aracet, holtzsuruburi, etc.)	2.0000	%			0.0000	
25	7801049	Material marunt (canepă fuioară, ulei de înșăcit, grund miniu pb, etc.)	1.5000	%			0.0000	
26	7801065	Material marunt (diblu, ipsos, etc.)	9.5000	%			0.0000	
27	7801064	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	5.0000	%			0.0000	
28	7801062	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtzsuruburi, sol lipit, degresant, etc.)	2.0000	%			0.0000	
29	7801034	Material marunt (ciment, nisip)	1.0000	%			0.0000	
30	671971007	Mufa polipropilenă ignifugată având diametrul exterior 110 mm	0.1800	buc			0.0000	
31	671971003	Mufa polipropilenă ignifugată având diametrul exterior 50 mm	0.2800	buc			0.0000	
32	2612132506694	Oglindă geam tras șlefuit 5x400x500 mm s 9042	1.0100	buc			0.0030	
33	245381001	Pedestal suspendat lavoar (semipedestal) cod 79se6705	1.0000	buc			0.0055	
34	412461006	Piesă de curățire pentru conductă din PVC, DN = 110 mm	1.0000	buc			0.0002	
35	4201140	Port - perie wc cod 80d7057	1.0000	buc			0.0003	
36	4200350	Port - prosop simplu cromat	2.0000	buc			0.0008	

37	2622102453615	Port-hartie simplu, cromat	1.0000	buc			0.0020
38	733621001	Racord flexibil (manson etansare) avand diametrul de 110 pentru racordare la canalizare	1.0000	buc			0.0018
39	7336204	Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	2.0000	buc			0.0044
40	20010248	Ramificatie dubla in unghi din polipropilena ignifuga, pentru canalizare avand diametrul d1 = 110; d2=50; d3=110	1.0000	buc			0.0014
41	671961003	Reductie din polipropilena ignifugata avind diametrul 50 x 40 mm	0.4400	buc			0.0000
42	671961007	Reductie polipropilena ignifugata, avind diametrul 110x75 mm	0.1000	buc			0.0000
43	245291001	Rezervor wc montaj incastrat, functie dual flush, izolat cu polistiren, pe rama metalica, reglabila pe inaltime, inclusiv elemente de racordare a vasului wc, clapeta de actionare, teava spalare si sitem de prindere	1.0000	buc			0.0175
44	4201755	Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514	1.0000	buc			0.0002
45	420171001	Robinet trecere sublavoar, cu racord flexibil, DN 1/2x1/2, cod 510010637 41R2720	3.0000	buc			0.0015
46	3805578	Sarma moale zincata, D = 1,25 mm OL 34	0.2250	kg			0.0002
47	67211001	Sifon de pardoseala din polipropilena, D=50 mm, cu obturator de mirosuri, special pentru aplicare la pardoselile finisate cu covor PVC	2.0000	buc			0.0008
48	4201483	Sistem baterie de dus cu comutator: para de dus fixa + para de dus mobila, teava de prindere cu element culisant, furtun de dus 1,5 m, cod 42v15218	1.0000	buc			0.0031
49	7345967	Solutie unguenta	0.0070	kg			0.0000
50	2874115836935	Surub cu cap inecat crestas I 4 x 30 f1 s 1452	2.0000	buc			0.0000
51	6700303	Teava din p.v.c.rigid tip u 110x2,2 stas 6675/2	2.3000	m			0.0026
52	671951007	Teu din polipropilena ignifugata avind diametrul 110 mm	0.1000	buc			0.0000
53	671951003	Teu din polipropilena ignifugata avind diametrul 50 mm	2.8400	buc			0.0007
54	671701007	Tub din polipropilena ignifugata canalizare interioara, cu mufa si garnitura, diametrul de 110 mm	2.0400	m			0.0022
55	671701003	Tub din polipropilena ignifugata canalizare interioara, cu mufa si garnitura, diametrul de 50 mm	4.0800	m			0.0020
56	6108945	Ulei de in sicutivat u.001-13 stas 16-80	0.0250	kg			0.0000
57	2812106307060	Usita de PVC pentru instalatii, simpla, 20x30 cm	1.0000	buc			0.0010
58	244271001	Vas closet pentru persoane cu dizabilitati, montaj suspendat pe rama metalica	1.0000	buc			0.0132
59	26058281001	Vata minerala grosime 5 cm	5.1500	kg			0.0051
60	6719726	Ventil sc spal cu dop+lant pehd dn11/4-85 cod 62700219	2.0000	buc			0.0010
61	4203260	Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610	1.0000	buc			0.0003
TOTAL LEI:							
Greutate (t):							0.5694

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu  în www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii sanitare

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	0.9000		
2	7136020011600	Instalator sanitar	1.4300		
3	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	2.7300		
4	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	13.4200		
5	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	3.7000		
6	11651	Instalator sanitar categoria a V-a	1.1400		
7	11611	Instalator sanitar categoria I	0.5200		
8	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	2.5500		
9	21511	Lacatus montaj utilaj industrial categoria I	0.2700		
10	20000333	Muncitor de deservire	1.0500		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	3.8000		
Ore (h):			31.5100		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu progr

viz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii sanitare

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3301	Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa sub 2.8kw	0.7200		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu program

iz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii sanitare

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	1.0000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu prog

w.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii termice, HVAC

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpVC35A#(1)	Procurarea si montajul aparatului de climatizare	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	20047286	Material marunt	%	0.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	200121541001	Agregate de climatizare tip split 12.000 BTU, A++, Inverter, inclusiv unitate exterioara, traseu frigorific, sistem de prindere, accesorii de montaj, etc	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3	5770882	Suport montaj unitate exterioara	set	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4	11941	Instalator ventilatorist categoria a IV-a	ora	8.0000		
1.5	3005	Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	ora	0.0120		
1.6	7602	Aparat de tractiune (tirfor) 1.5 tf	ora	0.0300		
2	IB02P01(1)	Radiator tip panou montare 2 rind tevi,racordat cu mufa h=624mm avand >15 tevi verticale	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	7322940	Fuior cinepa	kg	0.0120		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	7500085	Radiator din otel tip panou compact Purmo sau similar, C22 H = 600 si l = 1400, 2393W, alb RAL 9016	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	ora	0.2000		
2.4	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	ora	0.2200		
3	FE03D1(1)	Teava din cupru cu d exterioare si gros. peretelui 20x1 mm	m	4.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	2874115836911	Surub cu cap inecat crestet am l 4 x 20 f2 s 1452	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.2	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.3	5904859	Sarma alama pentru lipit s 294 b cu58zn 900 d = 2,00	kg	0.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.4	7306116	Borax clasa 1 continut minim 97% calitatea ii stas:7756/67	kg	0.1200		
				Materiale		
				Transporturi		
3.5	7308164	Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63	kg	2.2000		
				Materiale		
				Transporturi		

3.6	7309431	Clema din antigron,pt.fixare conductor cupru.	buc	4.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.7	3334491	Teava cupru bare DN 22 woeste	m	4.0800		
				Materiale		
				Transporturi		
3.8	11811	Instalator frigotehnist categoria I	ora	0.5999		
3.9	11821	Instalator frigotehnist categoria a II-a	ora	1.9140		
3.10	11841	Instalator frigotehnist categoria a IV-a	ora	2.5139		
3.11	11851	Instalator frigotehnist categoria a V-a	ora	0.5999		
3.12	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0.2556		
4	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4 toli	buc	8.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	kg	0.2400		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	7322940	Fuior cinepa	kg	0.1280		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	7300521	Cot cupru 90 gr f22 dn 22 woeste	buc	8.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	ora	1.7600		
5	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	kg	0.0480		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2	7322940	Fuior cinepa	kg	0.0240		
				Materiale		
				Transporturi		
5.3	4507200	Robinet coltar termostatic dn1/2teava OL cod 4o270401	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.4	11711	Instalator incalzire categoria I	ora	0.1800		
5.5	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	ora	0.1600		
6	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	kg	0.0480		
				Materiale		
				Transporturi		
6.2	7322940	Fuior cinepa	kg	0.0240		
				Materiale		
				Transporturi		
6.3	4507209	Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod 4o120408	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.4	11711	Instalator incalzire categoria I	ora	0.1800		
6.5	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	ora	0.1600		
7	ID15A1	Robinet de aerisire cu cheie mobila, pentru instalatii de incalz. centrala,cu d 1/4	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

7.1	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	kg	0.0280		
				Materiale		
				Transporturi		
7.2	7322940	Fuior cinepa	kg	0.0160		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3	4500014	Dezaerator manual radiatoare DN 3/8 cod 4o310418	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
7.4	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	ora	0.1800		
8	IC51A1#(1)	Dop pentru radiatoare	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	7500650	Dop pentru calorifer 1/2"	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.2	11749	Instalator incalzire si gaze	ora	0.1000		
9	IC37A1(1)	Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipienti div. pina la 2kg. incl. /buc	kg	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	7500089	Consola prindere radiator h=600 mm (set 2 buc)	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	21831	Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a III-a	ora	0.0600		
9.3	22721	Sudor electric categoria a II-a	ora	0.2200		
9.4	21421	Lacatus constructii metalice categoria a II-a	ora	0.1600		
10	IC35D1	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli	buc	4.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	4204044	Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	6202820	Apa potabila	mc	0.0040		
				Materiale		
				Transporturi		
10.3	11711	Instalator incalzire categoria I	ora	0.4800		
10.4	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	ora	0.5200		
11	VC01B1(1)	Montarea ventilatorului centrifugal montaj in ghena de ventilatie, alimentat la circuitul de iluminat al grupului sanitar, alimentat de la intrerupatorul aferent acestui circuit	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	5820170	Surub cap hexagonal grosolan m 8x 30 gr. 4.8 s 920	buc	22.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	20012076	Ventilator exhaustare grup sanitar, axial, cu timer, IP34, 16W, 2300 RPM, 98 mc/h, D=100 mm	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.3	11921	Instalator ventilatorist categoria a II-a	ora	0.6300		
11.4	11951	Instalator ventilatorist categoria a V-a	ora	2.9583		
12	CP14C%(1)	Montarea grila de aerisire cu sita montata la fata interioara a peretelui, foi de usa, etc	bucata	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

12.1	2873136306 223	GRILA DE AERISIRE CU SITA DE 150 X 238 MM	buc	1.0100		
				Materiale		
				Transporturi		
12.2	20000130	Zidar	ora	0.3500		
12.3	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.0500		
12.4	20047292	Material marunt (cuie, capse, banda adeziva)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
13	IE01A1	Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:pina la 100 mp	mp	1.6800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	ora	0.5880		
13.2	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	ora	0.2856		
14	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.2000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	tona	0.2000		
15	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	0.2000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.2860		

Total manopere (ore)	23.61
Total greutate materiale (tone)	0.08

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.0000%				
Profit	5.0000%				

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

Proiectmak SRL

Raport

Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii termice, HVAC

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	200121541001	Agregate de climatizare tip split 12.000 BTU, A++, Inverter, inclusiv unitate exterioara, traseu frigorific, sistem de prindere, accesorii de montaj, etc	1.0000	buc			0.0050	
2	6202820	Apa potabila	0.0040	mc			0.0040	
3	7306116	Borax clasa 1 continut minim 97% calitatea ii stas:7756/67	0.1200	kg			0.0001	
4	4204044	Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4	4.0000	buc			0.0005	
5	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	2.2000	kg			0.0024	
6	7309431	Clema din antigron,pt.fixare conductor cupru.	4.2000	buc			0.0004	
7	7500089	Consola prindere radiator h=600 mm (set 2 buc)	1.0000	buc			0.0002	
8	7300521	Cot cupru 90 gr f22 dn 22 woeste	8.0000	buc			0.0021	
9	4500014	Dezaerator manual radiatoare DN 3/8 cod 4o310418	2.0000	buc			0.0003	
10	7500650	Dop pentru calorifer 1/2"	2.0000	buc			0.0000	
11	7322940	Fuior cinepa	0.2040	kg			0.0002	
12	2873136306223	GRILA DE AERISIRE CU SITA DE 150 X 238 MM	1.0100	buc			0.0000	
13	20047286	Material marunt	0.2000	%			0.0000	
14	20047292	Material marunt (cuie, capse, banda adeziva)	1.0000	%			0.0000	
15	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	0.8000	mc			0.0097	
16	7500085	Radiator din otel tip panou compact Purmo sau similar, C22 H = 600 si l = 1400, 2393W, alb RAL 9016	2.0000	buc			0.0300	

17	4507209	Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod 4o120408	2.0000	buc			0.0005	
18	4507200	Robinet coltar termostatic dn1/2teava OL cod 4o270401	2.0000	buc			0.0005	
19	5904859	Sarma alama pentru lipit s 294 b cu58zn 900 d = 2,00	0.2000	kg			0.0002	
20	5770882	Suport montaj unitate exterioara	1.0000	set			0.0154	
21	5820170	Surub cap hexagonal grosolan m 8x 30 gr. 4.8 s 920	22.0000	buc			0.0004	
22	2874115836911	Surub cu cap inecat crestet am l 4 x 20 f2 s 1452	4.0000	buc			0.0000	
23	3334491	Teava cupru bare DN 22 woeste	4.0800	m			0.0022	
24	20012076	Ventilator exhaustare grup sanitar, axial, cu timer, IP34, 16W, 2300 RPM, 98 mc/h, D=100 mm	1.0000	buc			0.0100	
25	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	0.3640	kg			0.0004	

TOTAL LEI:

Greutate (t):

0.0845

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii termice, HVAC

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	11821	Instalator frigotehnist categoria a II-a	1.9140		
2	11841	Instalator frigotehnist categoria a IV-a	2.5139		
3	11851	Instalator frigotehnist categoria a V-a	0.5999		
4	11811	Instalator frigotehnist categoria I	0.5999		
5	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	3.2480		
6	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	0.5400		
7	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	0.2856		
8	11711	Instalator incalzire categoria I	0.8400		
9	11749	Instalator incalzire si gaze	0.1000		
10	11921	Instalator ventilatorist categoria a II-a	0.6300		
11	11941	Instalator ventilatorist categoria a IV-a	8.0000		
12	11951	Instalator ventilatorist categoria a V-a	2.9583		
13	21421	Lacatus constructii metalice categoria a II-a	0.1600		
14	21831	Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a III-a	0.0600		
15	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	0.0500		
16	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	0.2556		
17	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	0.2860		
18	22721	Sudor electric categoria a II-a	0.2200		
19	20000130	Zidar	0.3500		
Ore (h):			23.6112		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat

gazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii termice, HVAC

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7602	Aparat de tractiune (tirfor) 1.5 tf	0.0300		
2	3005	Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	0.0120		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat d



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii termice, HVAC

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	0.2000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul D



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii electrice curenti tari

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	EE22B#(1)	Procurare si montaj corp de iluminat echipat cu sursa LED montat incastrat sau aparent pe tavanul fals - iluminat salon	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	5101011001	Corp de iluminat tip FIDI 19 Elba sau similar, pentru montaj incastrat in tavanul fals, IP20, 2Rx4Mx32LED OPAL-LED, 4000K, 3343lm, DALI SIG 3 ore, 230V, inclusiv accesorii si sistem de prindere	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	2.0000		
1.3	20019129	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc.)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
2	EE22B#(2)	Procurare si montaj corp de iluminat echipat cu sursa LED montat incastrat sau aparent pe tavanul fals sau perete - iluminat grup sanitar	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	510101002	Corp de iluminat AB02 LED Anda Elba sau similar, montaj deasupra oglinzii baie, AB-02 LED, 1000lm, 8,1W, 830 OP, IK09, 230V/50Hz, IP44, dispersor opalescent din policarbonat, SR EN 60598-1	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	2.0000		
2.3	20019129	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc.)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3	EE22B#(3)	Procurare si montaj corp de iluminat montat aparent pe perete - iluminat cap pat	buc	4.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	510101005	Corp de iluminat tip Benelux Elba sau similar, pentru montaj aparent pe perete, compus din: 2x18W iluminat indirect, 2x18 W iluminat direct, 1x15 W iluminat de veghe, 2xpriza 10/16A conectare la rețeaua de echipotential, intrerupator cu fir pentru iluminat direct, intrerupator cu fir pentru alarmare camera de garda, IP40, 230V/50Hz, tub fluorescent T8, dulie G3, difuzor di PMMA perlat semitransparent, armatura din oțel vopsit in camp electrostatic cu pulbere epoxipoliesterica, SR EN 60598-1:2005	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.2	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	8.0000		
3.3	20019129	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc.)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4	EE22B#(4)	Procurare si montaj lampa semnalizare apelare medicala	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

4.1	510101007	Lampa de semnalizare statie apelare medicala, pentru montaj aplicat pe perete deasupra usii salonului, culoare rosie, IP20, inclusiv accesorii si sistem de prindere	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	2.0000		
4.3	20019129	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc.)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5	ED01A1(1)	Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flans), montat îngropat (iluminat salon, iluminat grup sanitar, iluminat indirect cap pat)	buc	3.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.1500		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2	73191001	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0.0150		
				Materiale		
				Transporturi		
5.3	73191003	Suport intrerupator pentru sistemul modular	buc	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.4	6241001	INTRERUPATOR SIMPLU ANTIMICROBIAN, 10A/230V, GRAD DE PROTECTIE IP20, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE INGROPATA SIMPLA, INCLUSIV DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPAT;	buc	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.5	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	2.4000		
5.6	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastrat	buc	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.7	73191002	Rama decor, antibacteriana, modulara, pentru intrerupator/priza	buc	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6	ED08B1(1)	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat, exclusiv doza de aparat (priza grup sanitar, priza servicii salon, priza alimentare aparat climatizare, priza alimentare TV)	buc	4.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0.0200		
				Materiale		
				Transporturi		
6.2	55351002	PRIZA SIMPLA MONOFAZATA, 16A, 230V, P+N+PE, CU CONTACT DE PROTECTIE, GRAD DE PROTECTIE IP54, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE INGROPATA, INCLUSIV DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPATA;	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.3	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	3.2000		
6.4	73191002	Rama decor, antibacteriana, modulara, pentru intrerupator/priza	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.5	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastrat	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.6	73191003	Suport intrerupator pentru sistemul modular	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
7	EA01A%(1)	Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat ingropat	m	130.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	4.5500		
				Materiale		
				Transporturi		

7.2	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	2.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3	200161001	TUB PVC DE PROTECTIE RIGID, Ø20MM, FARA HALOGEN, EXECUTIE USOARA, MONTAJ INGROPAT IN PERETII DE RIGIPS SAU DE TENCUIALA SAU IN TAVANUL FALS, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE SI DE IMBINARE PREFABRICATE;	M	130.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
7.4	320714	Electrician categoria a V-a	ora	13.0000		
8	EA16C%(1)	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatie montata in mediu normal, tip NBU - PG 16 - NBU PG 21	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	20047286	Material marunt	%	0.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.2	73192001	DOZA DE CONEXIUNI CU CAPAC, IP20, DE DIMENSIUNI 110X110X50MM, MONTAJ INCASTRAT IN PERETII DE RIGIPS SAU DE TENCUIALA, INCLUSIV CONECTORI SI ACCESORII DE PRINDERE	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.3	320714	Electrician categoria a V-a	ora	0.2400		
8.4	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	0.2000		
9	EC05A1(1)	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inoatere, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	80.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	48001001	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X1.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	m	81.5992		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	5.6000		
9.3	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	2.4000		
10	EC05A1(1)	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inoatere, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	80.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	48001002	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X2.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	m	81.5992		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	5.6000		
10.3	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	2.4000		
11	EF08A%(1)	Tablou electric (tip cutie) montat pe zidarie, complet echipat, incl accesorii de montaj	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	5838384	Surub d 6x55 mm	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	5882108	Saiba plata a6 zn	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.3	6719279	Diblu din material plastic d10x55 mm	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.4	7344829	Burghiu cu cap widia d = 10 mm	buc	0.1200		
				Materiale		
				Transporturi		
11.5	7344830	Burghiu cu cap widia d = 12 mm	buc	0.1200		
				Materiale		
				Transporturi		

11.6	7312469	Tablou electric Gewis sau similar, 4-6 module, IP40, montaj aparent, complet echipat cu intrerupator automat modular Gewis sau similar 3x10A circuit aparat climatizare, circuite iluminat si prize, 1x25A general	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.7	320714	Electrician categoria a V-a	ora	28.0000		
11.8	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	0.2000		
12	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV	buc	25.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	11551	Instalator electrician categoria a V-a	ora	9.5000		
13	EH04A#(1)	Incercarea si verificarea electrica a intrerupatorului sau contactorului in tablouri	set	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	2.0000		
14	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	m	0.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	ora	1.2000		
14.3	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	ora	0.6000		
15	CB15A%-1	Schela metalica tubulara pentru lucrari constructii si instalatii	metru patrat	10.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.5000		
15.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	10.0000		
16	RTR1RC112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	0.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	0.8400		
17	TRA01A15(1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	0.8000		

Total manopera (ore)	91.48
Total greutate materiale (tone)	0.29

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu program

deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii electrice curenti tari

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	0.5000	m			0.0001	
2	7344829	Burghiu cu cap widia d = 10 mm	0.1200	buc			0.0001	
3	7344830	Burghiu cu cap widia d = 12 mm	0.1200	buc			0.0001	
4	48001001	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X1.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	81.5992	m			0.0326	
5	48001002	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X2.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	81.5992	m			0.0326	
6	73191001	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	0.0150	kg			0.0000	
7	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	0.0200	kg			0.0000	
8	510101002	Corp de iluminat AB02 LED Anda Elba sau similar, montaj deasupra oglinzii baie, AB-02 LED, 1000lm, 8,1W, 830 OP, IK09, 230V/50Hz, IP44, dispersor opalescent din policarbonat, SR EN 60598-1	1.0000	buc			0.0262	

9	510101005	Corp de iluminat tip Benelux Elba sau similar, pentru montaj aparent pe perete, compus din: 2x18W iluminat indirect, 2x18 W iluminat direct, 1x15 W iluminat de veghe, 2xpriza 10/16A conectare la rețeaua de echipotential, intrerupator cu fir pentru iluminat direct, intrerupator cu fir pentru alarmare camera de garda, IP40, 230V/50Hz, tub fluorescent T8, dulie G3, difuzor di PMMA perlat semitransparent, armatura din oțel vopsit în câmp electrostatic cu pulbere epoxipoliesterica, SR EN 60598-1:2005	4.0000	buc			0.1048
10	5101011001	Corp de iluminat tip FIDI 19 Elba sau similar, pentru montaj incastat în tavanul fals, IP20, 2Rx4Mx32LED OPAL-LED, 4000K, 3343lm, DALI SIG 3 ore, 230V, inclusiv accesorii și sistem de prindere	1.0000	buc			0.0262
11	6719279	Diblu din material plastic d10x55 mm	4.0000	buc			0.0040
12	73192001	DOZA DE CONEXIUNI CU CAPAC, IP20, DE DIMENSIUNI 110X110X50MM, MONTAJ INCASTRAT IN PERETII DE RIGIPS SAU DE TENCUIALA, INCLUSIV CONECTORI SI ACCESORII DE PRINDERE	2.0000	buc			0.0006
13	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastat	7.0000	buc			0.0007
14	6241001	INTRERUPATOR SIMPLU ANTIMICROBIAN, 10A/230V, GRAD DE PROTECTIE IP20, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE INGROPATA SIMPLA, INCLUSIV DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPAT;	3.0000	buc			0.0003
15	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	4.7000	kg			0.0047

16	510101007	Lampa de semnalizare statie apelare medicala, pentru montaj aplicat pe perete deasupra usii salonului, culoare rosie, IP20, inclusiv accesorii si sistem de prindere	1.0000	buc			0.0262
17	20047286	Material marunt	0.5000	%			0.0000
18	20019129	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc.)	20.0000	%			0.0000
19	55351002	PRIZA SIMPLA MONOFAZATA, 16A, 230V, P+N+PE, CU CONTACT DE PROTECTIE, GRAD DE PROTECTIE IP54, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE INGROPATA, INCLUSIV DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPATA;	4.0000	buc			0.0002
20	73191002	Rama decor, antibacteriana, modulara, pentru intrerupator/priza	7.0000	buc			0.0007
21	5882108	Saiba plata a6 zn	4.0000	buc			0.0040
22	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	2.6000	kg			0.0026
23	73191003	Suport intrerupator pentru sistemul modular	7.0000	buc			0.0007
24	5838384	Surub d 6x55 mm	4.0000	buc			0.0040
25	7312469	Tablou electric Gewis sau similar, 4-6 module, IP40, montaj aparent, complet echipat cu intrerupator automat modular Gewis sau similar 3x10A circuit aparatur climatizare, circuite iluminat si prize, 1x25A general	1.0000	buc			0.0010
26	200161001	TUB PVC DE PROTECTIE RIGID, Ø20MM, FARA HALOGEN, EXECUTIE USOARA, MONTAJ INGROPAT IN PERETII DE RIGIPS SAU DE TENCUIALA SAU IN TAVANUL FALS, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE SI DE IMBINARE PREFABRICATE;	130.0000	M			0.0130
TOTAL LEI:							
Greutate (t):							0.2857

intocmit,

Projectmak SRL

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii electrice curenti tari

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	320714	Electrician categoria a V-a	41.2400		
2	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	1.2000		
3	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	0.6000		
4	11521	Instalator electrician categoria a II-a	2.4000		
5	11531	Instalator electrician categoria a III-a	19.2000		
6	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	4.8000		
7	11551	Instalator electrician categoria a V-a	9.5000		
8	11511	Instalator electrician categoria I	11.2000		
9	20000333	Muncitor de deservire	0.8400		
10	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	0.5000		
Ore (h):			91.4800		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul

iz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii electrice curenti tari

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.4000		
2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	10.0000		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SI

Raport generat cu

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii electrice curenti tari

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	0.8000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul

o.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii electrice curenti slabi

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	ED08A1(5)(1)	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.0500		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0.0050		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3	73191002	Rama decor, modulara, pentru intrerupator/priza	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastrat	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5	73191003	Suport intrerupator pentru sistemul modular	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.6	31202755351002	PRIZA TV, MONTAJ INGROPAT, COMPLET ECHIPATA, INCLUSIV CU DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ;	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.7	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.5000		
1.8	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0.5000		
2	AMC3D47E(1)	Conectica de banda larga TV	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	21091	Electronist categoria speciala	ora	2.5500		
2.2	3120275100 2	DISTRIBUITOR SEMNAL TV Hoff sau similar, 2 iesiri, dimensiune 52x22,5 mm, lungime de banda 5-1000MHz,	buc	1.0100		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	3120275100 3	CONECTOR MAMA Hoff sau similar, 18x7,7 mm, montaj prin insurubare, pentru coaxial 3C2V	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3	ATD14A(1)	Cablu masura,cda,semnalizare pozat in canal ,cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 - 2,5 mmp	m	15.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	5829982	Surub cap cilindric crestat m 6x 50 gr. 5.8 s 3954	buc	7.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.2	5840405	Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922	buc	7.5000		
				Materiale		
				Transporturi		

3.3	7321180	Eticheta din tabla de plumb 250x20x2,5mm ptr cable	buc	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.4	7344352100 1	CABLU TV COAXIAL, RG6, 75 ohm, ATENUARE 13,5-26,2dB/100m la 211-750MHz, IMUNITATE >90dB, MANTA LSZH, CULOARE ALB;	m	15.1500		
				Materiale		
				Transporturi		
3.5	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.4499		
3.6	11551	Instalator electrician categoria a V-a	ora	0.2249		
3.7	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	1.0408		
4	EA01A%(1)	Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat ingropat	m	10.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	6002696	Disc diamantat	buc	0.0200		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	200161001	TUB PVC DE PROTECTIE RIGID, Ø20MM, FARA HALOGEN, EXECUTIE USOARA, MONTAJ INGROPAT IN PERETII DE RIGIPS SAU DE TENCUIALA SAU IN TAVANUL FALS, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE SI DE IMBINARE PREFABRICATE;	M	10.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.5	320714	Electrician categoria a V-a	ora	4.6000		
4.6	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	ora	1.0000		
5	YB01(1)	Diferenta pret manopera lei - modificari instalatie apelare medicala existenta si completarea acesteia cu 4 posturi	lei	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	20000142	Diferenta pret manopera	lei	1.0000		
6	YC01(1)	Diferenta pret material lei - modificari instalatie apelare medicala existenta si completarea acesteia cu 4 posturi	lei	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	20019322	Diferenta pret material	lei	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
7	EH03C#(4)(1)	Reglarea si punerea in functiune a instalatiei CATV	ans	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	1.0000		
8	AMC2668H(1)	Verificarea circuitelor de semnalizare aparate Efectuarea probelor de functionare	ans	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	320648	Montator reglor aparate de masura si control categoria a V-a	ora	1.0000		

9	EM12A1#(1)	Demontare detectoare adresabile de fum de pe tavan in vederea remontarii	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	20000114	Tehnician pentru sisteme de detectie	ore	1.0000		
9.2	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	0.2500		
10	EM12A1+(2)(1)	Montaj detectoare adresabile de fum pe tavan	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	2001831002	DETECTOR ADRESABIL OPTIC DE FUM, INCLUSIV ACCESORII DE FIXARE, MONTAJ SI CONECTARE	buc	1.0000		
10.2	2001832001	SOCLU UNIVERSAL CU IZOLATOR	buc	1.0000		
				Materiale		
10.3	20047286	Material marunt	%	1.5000		
				Materiale		
10.4	20000114	Tehnician pentru sisteme de detectie	ore	1.0000		
10.5	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	0.2500		
10.6	20000115	Inginer sisteme de securitate	ore	1.0000		
11	EH03C#(7)(1)	Reglarea si punerea in functiune a instalatiei detectie incendiu	ans	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	8.0000		
12	AMC2668H(1)	Verificarea circuitelor de semnalizare aparate Efectuarea probelor de functionare	ans	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	320648	Montator reglor aparate de masura si control categoria a V-a	ora	4.0000		
13	CB15A%-1	Schela metalica tubulara pentru lucrari constructii si instalatii	metru patrat	10.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.5000		
13.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	10.0000		
14	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	0.1000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	0.1050		
15	TRA01A15(1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.1000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	0.1000		

Total manopera (ore)	28.47
Total greutate materiale (tone)	0.01

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul

.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii electrice curenti slabi

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	73443521001	CABLU TV COAXIAL, RG6, 75 ohm, ATENUARE 13,5-26,2dB/100m la 211-750MHz, IMUNITATE >90dB, MANTA LSZH, CULOARE ALB;	15.1500	m			0.0005	
2	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	0.0050	kg			0.0000	
3	31202751003	CONECTOR MAMA Hoff sau similar, 18x7,7 mm, montaj prin insurubare, pentru coaxial 3C2V	2.0000	buc			0.0020	
4	2001831002	DETECTOR ADRESABIL OPTIC DE FUM, INCLUSIV ACCESORII DE FIXARE, MONTAJ SI CONECTARE	1.0000	buc			0.0010	
5	20019322	Diferenta pret material	1.0000	lei			0.0000	
6	6002696	Disc diamantat	0.0200	buc			0.0007	
7	31202751002	DISTRIBUITOR SEMNAL TV Hoff sau similar, 2 iesiri, dimensiune 52x22,5 mm, lungime de banda 5-1000MHz,	1.0100	buc			0.0010	
8	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastat	1.0000	buc			0.0001	
9	7321180	Eticheta din tabla de plumb 250x20x2,5mm ptr cable	3.0000	buc			0.0004	
10	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	0.4000	kg			0.0004	
11	20047286	Material marunt	1.5000	%			0.0000	
12	5840405	Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922	7.5000	buc			0.0001	

13	31202755351002	PRIZA TV, MONTAJ INGROPAT, COMPLET ECHIPATA, INCLUSIV CU DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ;	1.0000	buc			0.0010		
14	73191002	Rama decor, modulara, pentru intrerupator/priza	1.0000	buc			0.0001		
15	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	0.2000	kg			0.0002		
16	2001832001	SOCLU UNIVERSAL CU IZOLATOR	1.0000	buc			0.0001		
17	73191003	Suport intrerupator pentru sistemul modular	1.0000	buc			0.0001		
18	5829982	Surub cap cilindric crestat m 6x 50 gr. 5.8 s 3954	7.5000	buc			0.0001		
19	200161001	TUB PVC DE PROTECTIE RIGID, Ø20MM, FARA HALOGEN, EXECUTIE USOARA, MONTAJ INGROPAT IN PERETII DE RIGIPS SAU DE TENCUIALA SAU IN TAVANUL FALS, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE SI DE IMBINARE PREFABRICATE;	10.3000	M			0.0010		
TOTAL LEI:									
Greutate (t):									0.0088

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu pr

deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii electrice curenti slabi

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000142	Diferenta pret manopera	1.0000		
2	320714	Electrician categoria a V-a	4.6000		
3	21091	Electronist categoria speciala	2.5500		
4	20000115	Inginer sisteme de securitate	1.0000		
5	11521	Instalator electrician categoria a II-a	0.9499		
6	11531	Instalator electrician categoria a III-a	9.5000		
7	11551	Instalator electrician categoria a V-a	0.2249		
8	11611	Instalator sanitar categoria I	1.0408		
9	320648	Montator reglor aparate de masura si control categoria a V-a	5.0000		
10	20000333	Muncitor de deservire	0.1050		
11	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	0.5000		
12	20000114	Tehnician pentru sisteme de detectie	2.0000		
Ore (h):			28.4706		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu pr

www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii electrice curenti slabi

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	1.0000		
2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	10.0000		
3	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	0.5000		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport ge

magazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Salon 612

Devizul: Instalatii electrice curenti slabi

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	0.1000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu

www.deviz.ro.

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.3	Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii	
4.1.3.1	Refaceri	
4.1.3.2	Instalatii electrice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport genera

gazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

Devizul: Refaceri

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CF22A01+(1)	Glet la tencuieli interioare, aplicate manual cu glet de ipsos, grosime max 5 mm	mp	29.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm	kg	47.0400		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	10.2900		
1.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm	kg	70.5600		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg	7.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5	20052769	Apa	litru	17.6400		
				Materiale		
				Transporturi		
1.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.7	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	4.4100		
1.8	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	ore	4.4100		
2	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 2000 mm	metru patrat	19.6000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.9800		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	2.9400		
2.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg	4.9000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.4	2005881001	Cordon sudura Tarkett sau similar, compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	16.6600		
				Materiale		
				Transporturi		
2.5	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	9.8000		
2.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.7	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	24.5000		
2.8	735301001	Tapet PVC, Protectwall Tarkett sau similar, grosime min 2 mm, antibacterian, rezistent la socuri si zgarieturi.	mp	21.5600		
				Materiale		
				Transporturi		
2.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	9.8000		
				Materiale		
				Transporturi		

2.10	2030112948 218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	19.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	1.8620		
				Materiale		
				Transporturi		
3	CN02A#(1)	Zugraveli interioare obisnuite, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila, in doua straturi	mp	30.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.2	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	4.5000		
3.3	20221004	Glet strat incarcare - reparatii	kg	0.9000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.4	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	m	6.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.5	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg	7.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	7.5000		
3.8	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana, pentru interior tip deko v8057 40 kg (25 l) sau similar	l	15.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.9	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0600		
				Materiale		
				Transporturi		
3.10	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	4.5000		
4	CL21A%(1)	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu: otel inoxidabil cornier la ziduri, stalpi, trepte, rampe	metru	1.5000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	6306341100 1	Cornier, otel inoxidabil lat, aripi egale, min 40 mm, H=1500 mm	ml	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	ora	1.5000		
4.3	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.1500		
4.4	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
5	CK35A+(1)	Revizuire tamplarie din PVC existenta (1 x fereastra 1800x1800 mm, 1 x usa 880x2050 mm) cu inlocuirea elementelor degradate	mp	5.0400		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	2001007510 01	Materiale necesare revizie (cremoane, balamale, garnituri, etc)	buc	1.2600		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2	20000270	Chit siliconic	l	1.0080		
				Materiale		
				Transporturi		
5.3	60191	Tamplar categoria speciala	ora	3.5280		
5.4	20000002	Muncitor deservire	ora	1.2600		

6	CB15A%-1	Schela metalica tubulara pentru lucrari constructii si instalatii	metru patrat	10.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.5000		
6.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	10.0000		
7	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	1.0500		
8	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	1.0000		

Total manopera (ore)	68.99
Total greutate materiale (tone)	0.28

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu prog

leviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

Devizul: Refaceri

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	9.8000	kg			0.0098	
2	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	1.8620	kg			0.0019	
3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	19.7500	kg			0.0198	
4	20052769	Apa	17.6400	litru			0.0000	
5	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	0.0600	mc			0.0600	
6	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	6.0000	m			0.0001	
7	20000270	Chit siliconic	1.0080	l			0.0000	
8	2005881001	Cordon sudura Tarkett sau similar, compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	16.6600	m			0.0167	
9	63063411001	Cornier, otel inoxidabil lat, aripi egale, min 40 mm, H=1500 mm	1.5000	ml			0.0015	
10	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm	47.0400	kg			0.0470	
11	20221004	Glet strat incarcare - reparatii	0.9000	kg			0.0009	
12	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm	70.5600	kg			0.0706	
13	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	2.4800	buc			0.0000	
14	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	5.0000	%			0.0000	
15	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	1.5000	%			0.0000	
16	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	2.5000	%			0.0000	
17	200100751001	Materiale necesare revizie (cremoane, balamale, garnituri, etc)	1.2600	buc			0.0000	
18	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	19.6000	m			0.0196	

19	735301001	Tapet PVC, Protectwall Tarkett sau similar, grosime min 2 mm, antibacterian, rezistent la socuri si zgarieturi.	21.5600	mp			0.0140		
20	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana, pentru interior tip deko v8057 40 kg (25 l) sau similar	15.0000	l			0.0150		
TOTAL LEI:									
Greutate (t):									0.2768

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu program

eviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

Devizul: Refaceri

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	24.5000		
2	7214070021400	Lacatus constructii metalice	1.5000		
3	20000333	Muncitor de deservire	1.0500		
4	20000002	Muncitor deservire	1.2600		
5	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	10.4500		
6	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	4.4100		
7	60191	Tamplar categoria speciala	3.5280		
8	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	7.5000		
9	13311	Zugrav vopsitor categoria I	4.5000		
10	20000120	Zugrav-vopsitor	10.2900		
Ore (h):			68.9880		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu  , www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

Devizul: Refaceri

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	10.0000		
2	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	8.9100		
3	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	2.9400		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat



n, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

Devizul: Refaceri

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	1.0000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul

iz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

Devizul: Instalatii electrice

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	EE22B#(1)	Procurare si montaj corp de iluminat echipat cu sursa LED montat incastrat sau aparent pe tavanul fals - iluminat salon investigatii	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	5101011001	Corp de iluminat tip FIDI 19 Elba sau similar, pentru montaj incastrat in tavanul fals, IP20, 2Rx4Mx32LED OPAL-LED, 4000K, 3343lm, DALI SIG 3 ore, 230V, inclusiv accesorii si sistem de prindere	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	4.0000		
1.3	20019129	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc.)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
2	ED01A1(1)	Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flans), montat îngropat (iluminat salon, iluminat grup sanitar, iluminat indirect cap pat)	buc	3.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.1500		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	73191001	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0.0150		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	6242001	INTRERUPATOR SIMPLU ANTIMICROBIAN, 10A/230V, GRAD DE PROTECTIE IP20, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE APARENTA SIMPLA, INCLUSIV DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPAT;	buc	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
2.4	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	2.4000		
2.5	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastrat	buc	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3	EA01A%(1)	Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montaj aparent	m	60.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	2.1000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.2	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	1.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.3	6002696	Disc diamantat	buc	0.1200		
				Materiale		
				Transporturi		
3.4	200161001	TUB PVC DE PROTECTIE RIGID, Ø20MM, FARA HALOGEN, EXECUTIE USOARA, MONTAJ APARENT, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE SI DE IMBINARE PREFABRICATE;	M	61.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.5	320714	Electrician categoria a V-a	ora	27.6000		
3.6	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	ora	6.0000		

4	ATD29C(1)	Suporti, stelaje, constructii metalice jgheaburi de protectie pentru cabluri	ml	15.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	93111011	Canal de cablu GBD50050 Hager sau similar, dimensiune 540x540mm, din material plastic, RAL 9010, fara degajari de halogenuri, cu capac, inclusiv accesorii de montaj (capace, coltare, etc) si sistem de prindere	ml	15.7500		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	21721	Lacatus montaj masini electrice categoria a II-a	ora	1.1899		
4.3	21731	Lacatus montaj masini electrice categoria a III-a	ora	1.1899		
4.4	21751	Lacatus montaj masini electrice categoria a V-a	ora	1.1899		
4.5	22521	Montator aparataj electric categoria a II-a	ora	0.2400		
4.6	22531	Montator aparataj electric categoria a III-a	ora	0.5398		
4.7	22551	Montator aparataj electric categoria a V-a	ora	0.5398		
4.8	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5	ED08B1(1)	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat, exclusiv doza de aparat (priza grup sanitar, priza servicii salon, priza alimentare aparat climatizare, priza alimentare TV)	buc	12.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0.0600		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2	55352002	PRIZA SIMPLA MONOFAZATA, 16A, 230V, P+N+PE, CU CONTACT DE PROTECTIE, GRAD DE PROTECTIE IP54, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE INGROPATA IN CANAL CABLU, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPATA;	buc	12.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.3	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	9.6000		
5.4	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastat	buc	12.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6	EA16C%(1)	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatie montata in mediu normal, tip NBU - PG 16 - NBU PG 21	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	20047286	Material marunt	%	0.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.2	73193001	DOZA DE CONEXIUNI CU CAPAC, IP20, DE DIMENSIUNI 110X110X50MM, MONTAJ APARENT PE TENCUIALA, INCLUSIV CONECTORI SI ACCESORII DE PRINDERE	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
6.3	320714	Electrician categoria a V-a	ora	0.2400		
6.4	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	0.2000		
7	EC05A1(1)	Cablul pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inoatare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	25.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	48001001	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X1.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	m	25.4997		
				Materiale		
				Transporturi		
7.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	1.7500		
7.3	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.7500		

8	EC05A1(1)	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inoatere, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	80.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	48001002	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X2.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	m	81.5992	
				Materiale	
				Transporturi	
8.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	5.6000	
8.3	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	2.4000	
9	EC05A1(1)	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inoatere, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	30.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
9.1	48001017	CABLU REZISTENT LA FOC E90, FARA EMISII DE HALOGEN NHXH (CHXH) FE 180, 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X6 MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE CLEME GRIP REZISTENTE LA FOC;	m	30.5997	
				Materiale	
				Transporturi	
9.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	2.1000	
9.3	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.9000	
10	EF08A%(1)	Tablou electric (tip cutie) montat pe zidarie, complet echipat, incl accesorii de montaj	buc	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
10.1	5838384	Surub d 6x55 mm	buc	4.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
10.2	5882108	Saiba plata a6 zn	buc	4.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
10.3	6719279	Diblu din material plastic d10x55 mm	buc	4.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
10.4	7344829	Burghiu cu cap widia d = 10 mm	buc	0.1200	
				Materiale	
				Transporturi	
10.5	7344830	Burghiu cu cap widia d = 12 mm	buc	0.1200	
				Materiale	
				Transporturi	
10.6	7312469	Tablou electric Gewis sau similar, 4-6 module, IP40, montaj aparent, complet echipat cu intrerupator automat modular Gewis sau similar 3x10A circuit iluminat, 3 circuite prize, 1x25A general	buc	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
10.7	320714	Electrician categoria a V-a	ora	28.0000	
10.8	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	0.2000	
11	EH01A1(1)	Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV	set	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
11.1	11551	Instalator electrician categoria a V-a	ora	1.3800	
12	EH04A#(1)	Inercarea si verificarea electrica a intrerupatorului sau contactorului in tablouri	set	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
12.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	2.0000	

13	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
13.1	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	m	0.5000	
				Materiale	
				Transporturi	
13.2	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	ora	1.2000	
13.3	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	ora	0.6000	
14	CB15A%-1	Schela metalica tubulara pentru lucrari constructii si instalatii	metru patrat	10.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
14.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.5000	
14.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari constructii si instalatii	ora	10.0000	
15	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	0.5000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
15.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	0.5250	
16	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.5000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
16.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	0.5000	

Total manopera (ore)	96.43
Total greutate materiale (tone)	0.15

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

Devizul: Instalatii electrice

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	0.5000	m			0.0001	
2	7344829	Burghiu cu cap widia d = 10 mm	0.1200	buc			0.0001	
3	7344830	Burghiu cu cap widia d = 12 mm	0.1200	buc			0.0001	
4	48001001	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X1.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	25.4997	m			0.0102	
5	48001002	CABLU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI SI FARA EMISII DE HALOGEN N2XH (C2XH), 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X2.5MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE JGHEAB METALIC;	81.5992	m			0.0326	
6	48001017	CABLU REZISTENT LA FOC E90, FARA EMISII DE HALOGEN NHXH (CHXH) FE 180, 0.6/1KV, CU IZOLATIE DIN PVC, DE SECTIUNE 3X6 MMP, POZAT IN TUB PVC SAU PE CLEME GRIP REZISTENTE LA FOC;	30.5997	m			0.0122	
7	93111011	Canal de cablu GBD50050 Hager sau similar, dimensiune 540x540mm, din material plastic, RAL 9010, fara degajari de halogenuri, cu capac, inclusiv accesorii de montaj (capace, coltare, etc) si sistem de prindere	15.7500	ml			0.0158	
8	73191001	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	0.0150	kg			0.0000	

9	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	0.0600	kg			0.0001
10	5101011001	Corp de iluminat tip FIDI 19 Elba sau similar, pentru montaj incastat in tavanul fals, IP20, 2Rx4Mx32LED OPAL-LED, 4000K, 3343lm, DALI SIG 3 ore, 230V, inclusiv accesorii si sistem de prindere	2.0000	buc			0.0524
11	6719279	Diblu din material plastic d10x55 mm	4.0000	buc			0.0040
12	6002696	Disc diamantat	0.1200	buc			0.0042
13	73193001	DOZA DE CONEXIUNI CU CAPAC, IP20, DE DIMENSIUNI 110X110X50MM, MONTAJ APARENT PE TENCUIALA, INCLUSIV CONECTORI SI ACCESORII DE PRINDERE	2.0000	buc			0.0006
14	73191001	Doza pentru aparate, modulara, montaj incastat	15.0000	buc			0.0015
15	6242001	INTRERUPATOR SIMPLU ANTIMICROBIAN, 10A/230V, GRAD DE PROTECTIE IP20, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE APARENTA SIMPLA, INCLUSIV DOZA SI ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPAT;	3.0000	buc			0.0003
16	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	2.2500	kg			0.0023
17	20047286	Material marunt	0.5000	%			0.0000
18	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	5.0000	%			0.0000
19	20019129	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc.)	5.0000	%			0.0000
20	55352002	PRIZA SIMPLA MONOFAZATA, 16A, 230V, P+N+PE, CU CONTACT DE PROTECTIE, GRAD DE PROTECTIE IP54, MONTAJ LA INTERIOR IN CONSTRUCTIE INGROPATA IN CANAL CABLU, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ, COMPLET ECHIPATA;	12.0000	buc			0.0007
21	5882108	Saiba plata a6 zn	4.0000	buc			0.0040
22	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	1.2000	kg			0.0012
23	5838384	Surub d 6x55 mm	4.0000	buc			0.0040

24	7312469	Tablou electric Gewis sau similar, 4-6 module, IP40, montaj aparent, complet echipat cu intrerupator automat modular Gewis sau similar 3x10A circuit iluminat, 3 circuite prize, 1x25A general	1.0000	buc			0.0010	
25	200161001	TUB PVC DE PROTECTIE RIGID, Ø20MM, FARA HALOGEN, EXECUTIE USOARA, MONTAJ APARENT, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE SI DE IMBINARE PREFABRICATE;	61.8000	M			0.0062	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								0.1536

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu progr  .ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

Devizul: Instalatii electrice

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	320714	Electrician categoria a V-a	28.2400		
2	320714	Electrician categoria a V-a	27.6000		
3	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	1.2000		
4	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	0.6000		
5	11521	Instalator electrician categoria a II-a	2.4000		
6	11531	Instalator electrician categoria a III-a	15.6000		
7	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	4.0500		
8	11551	Instalator electrician categoria a V-a	1.3800		
9	11511	Instalator electrician categoria I	9.4500		
10	21721	Lacatus montaj masini electrice categoria a II-a	1.1899		
11	21731	Lacatus montaj masini electrice categoria a III-a	1.1899		
12	21751	Lacatus montaj masini electrice categoria a V-a	1.1899		
13	22521	Montator aparataj electric categoria a II-a	0.2400		
14	22531	Montator aparataj electric categoria a III-a	0.5398		
15	22551	Montator aparataj electric categoria a V-a	0.5398		
16	20000333	Muncitor de deservire	0.5250		
17	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	0.5000		
Ore (h):			96.4346		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport gene

zin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

Devizul: Instalatii electrice

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.4000		
2	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	6.0000		
3	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari constructii si instalatii	10.0000		
TOTAL LEI:					

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul Deviz 3



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie - Sectie Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, situata la et. VI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii si instalatii - Vestiar/Sala investigatii

Devizul: Instalatii electrice

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	0.5000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

Projectmak SRL

Raport generat cu programul Deviz 36

