

ANEXA 1

LISTE DE CANTITATI

LUCRARI REPARATII BLOC OPERATOR CLINICA DE ORTOPEDIE
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "PIUS BRÎNZEU" TIMISOARA

Întocmit,

S.C. PROIECTMAK S.R.L.



Nr. 006/1260/08.2023

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Construcții si instalatii		
4.1.1.2	Sala de operatii CE24		
4.1.1.3	Sala de operatii CE25		
4.1.1.3	Sala de operatii CE26		
4.1.1.4	Sala de operatii CE27		
4.1.1.5	Sala gipsare		
4.1.1.6	Coridor BE47		
4.1.1.7	Filtru bloc operator BE56		
4.1.1.8	Sala pregatire BE59		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

intocmit,

PROJECTMAK SRL




F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Construcții și instalații	
4.1.1.2	Sala de operații CE24	
4.1.1.3	Sala de operații CE25	
4.1.1.3	Sala de operații CE26	
4.1.1.4	Sala de operații CE27	
4.1.1.5	Sala gipsare	
4.1.1.6	Coridor BE47	
4.1.1.7	Filtru bloc operator BE56	
4.1.1.8	Sala pregătire BE59	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE24

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RCSJ37A%	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite, la pereti sau tavane	mp	76.6200		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	20021063	Apa	mc	3.8310		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	11.4930		
1.3	20000130	Zidar	ora	11.4930		
1.4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.7662		
2	RPCK41C#(1)	Desfacere pardoseli calde - covor pvc cu sau fara suport textil,mocheta	mp	45.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	6200729	Solutie parchetin, s 44	I	1.3620		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.3620		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	12741	Parchetar categoria a IV-a	ora	10.4420		
2.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	10.4420		
2.5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	1.3620		
3	RTR2C7A(1)	Slefuirea pardoselilor din mozaic turnat, gresie, beton, etc incl al scafelor si plintelor in vederea pregatirii pentru turnare strat suport	mp	45.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	11.3500		
3.2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	ora	9.0800		
4	DC07A%(1)	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării sapei autonivelante	mp	45.4500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.0136		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	kg	45.4500		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	3064291	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.9090		
4.5	13411	Zidar categoria I	ora	4.5450		

5	CG01E-35 #(1)	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta 5 mm grosime max	mp	45.4500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.9090	
				Materiale	
				Transporturi	
5.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	6.8175	
5.3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	4.5450	
5.4	29291001	Mixer electric	ora	9.0900	
5.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.4544	
5.6	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	kg	681.7500	
				Materiale	
				Transporturi	
5.7	20011250	Amorsa primer	l	11.3625	
				Materiale	
				Transporturi	
5.8	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	2.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6	RTR1RC 112A1(1)	Transportul molozului prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	3.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
6.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	3.1500	
7	TRA01A10 P(1)	Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
7.1	29911	Muncitor deservire construcții masini categoria I	ora	0.0000	
7.2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	3.0000	
8	CQ13A+(1)	Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat	mp	76.6200	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	20010003	Banda de etansare 50 mm	m	99.6060	
				Materiale	
				Transporturi	
8.2	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	buc	183.8880	
				Materiale	
				Transporturi	
8.3	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	m	61.2960	
				Materiale	
				Transporturi	
8.4	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	mp	38.3100	
				Materiale	
				Transporturi	
8.5	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	137.9160	
				Materiale	
				Transporturi	
8.6	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	m	153.2400	
				Materiale	
				Transporturi	
8.7	20000230	Specialist montare gips carton	ore	38.3100	
8.8	20000002	Muncitor deservire	ora	11.4930	
8.9	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	996.0600	
				Materiale	
				Transporturi	

8.10	20010014	Pasta imbinare	kg	22.9860		
				Materiale		
				Transporturi		
8.11	20010043	Placa gk 12,5 mm	mp	78.1524		
				Materiale		
				Transporturi		
8.12	20010006	Banda de protectie	m	122.5920		
				Materiale		
				Transporturi		
8.13	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.4930		
9	CF22A01+ (1)	Glet la tencuieli interioare, aplicate manual cu glet de ipsos, grosime max 5 mm	mp	76.6200		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	kg	114.9300		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	26.8170		
9.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	183.8880		
				Materiale		
				Transporturi		
9.4	20221003	Amorsa de perete	kg	19.1550		
				Materiale		
				Transporturi		
9.5	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.6	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.4930		
9.7	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	ore	3.8310		
10	CF23C01+ (2)	Glet pentru interior aplicat pe tavane: asimilat reparatii tavane	mp	45.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	20012741	Grund - spezialgrund	kg	6.8100		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	40.8600		
				Materiale		
				Transporturi		
10.3	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	6.8100		
10.4	20000002	Muncitor deservire	ora	2.2700		
10.5	20000131	Ipsosar	ore	11.3500		
10.6	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.7	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0136		
				Materiale		
				Transporturi		
10.8	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.2700		
				Materiale		
				Transporturi		
11	CD14A01% (1)	Fixarea profilelor de protectie colt din aluminiu, la muchii pereti gips carton	metru	6.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	2710403100 1	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	ml	6.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	20000131	Ipsosar	ore	1.2000		

11.3	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.4	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	kg	1.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
12	CG08A01%(1)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, omogen, 2 mm grosime	mp	45.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	m	36.3200		
				Materiale		
				Transporturi		
12.2	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	49.9400		
				Materiale		
				Transporturi		
12.3	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	56.7500		
12.4	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	22.7000		
12.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.3620		
12.6	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	38.5900		
				Materiale		
				Transporturi		
12.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	22.7000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	4.3130		
				Materiale		
				Transporturi		
12.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
13	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, omogen, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 3000 mm	metru patrat	88.0500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	4.4025		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	13.2075		
				22.0125		
13.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg			
				Materiale		
				Transporturi		
13.4	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	74.8425		
				Materiale		
				Transporturi		
13.5	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	44.0250		
				1.5000		
13.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%			
				Materiale		
				Transporturi		
13.7	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	110.0625		
				96.8550		
13.8	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp			
				Materiale		
				Transporturi		
13.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	44.0250		
				Materiale		
				Transporturi		
13.10	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	88.0500		
				Materiale		
				Transporturi		

13.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	8.3647		
				Materiale		
				Transporturi		
14	CN02A#(1)	Zugraveli interioare obisnuite, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila, in doua straturi la tavane	mp	45.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.2700		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	6.8100		
14.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	1.3620		
				Materiale		
				Transporturi		
14.4	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	m	9.0800		
				Materiale		
				Transporturi		
14.5	20221003	Amorsa de perete	kg	11.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
14.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	11.3500		
14.8	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	l	22.7000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.9	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0908		
				Materiale		
				Transporturi		
14.10	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	6.8100		
15	CB15A%-1	Schela metalica tubulara	metru patrat	40.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	2.0000		
15.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	40.0000		
16	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	8.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	8.4000		
17	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	8.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.1	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	8.0000		

Total manopera (ore) 432.56

Total greutate materiale (tone) 9.71

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
---------------------------------------	---------	--	--	--	--	--


		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	7.0000%					
Profit	5.0000%					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE24

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	66.7250	kg			0.0667	
2	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	12.6777	kg			0.0127	
3	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	45.4500	kg			0.0455	
4	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	22.0125	kg			0.0220	
5	20221003	Amorsa de perete	30.5050	kg			0.0305	
6	20011250	Amorsa primer	11.3625	l			0.0114	
7	20021063	Apa	3.8310	mc			3.8310	
8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	2.3754	mc			2.3754	
9	7106239	Apa pentru mortare și betoane	0.0136	mc			0.0136	
10	20010003	Banda de etansare 50 mm	99.6060	m			0.0996	
11	20010006	Banda de protecție	122.5920	m			0.1226	
12	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	9.0800	m			0.0001	
13	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	183.8880	buc			0.0118	
14	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	113.4325	m			0.1134	
15	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	146.7950	mp			0.4507	
16	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	114.9300	kg			0.1149	
17	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	185.2500	kg			0.1852	
18	20012741	Grund - spezialgrund	6.8100	kg			0.0068	
19	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	8.9425	buc			0.0002	
20	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	40.8600	kg			0.0409	

21	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	1.2000	kg		0.0012
22	3064291	Material marunt	1.0000	%		0.0000
23	20047286	Material marunt	1.0000	%		0.0000
24	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	5.0000	%		0.0000
25	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	7.0000	%		0.0000
26	20010014	Pasta imbinare	22.9860	kg		0.0230
27	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	36.3200	m		0.0000
28	20010043	Placa gk 12,5 mm	78.1524	mp		0.0782
29	27104031001	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	6.3000	ml		0.0063
30	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	153.2400	m		0.1532
31	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	88.0500	m		0.0881
32	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	61.2960	m		0.0613
33	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	681.7500	kg		0.6817
34	6200729	Solutie parchetin, s 44	1.3620	l		0.0014
35	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	996.0600	buc		0.9961
36	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	137.9160	buc		0.0014
37	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	38.3100	mp		0.0383
38	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	22.7000	l		0.0227
TOTAL LEI:						
Greutate (t):						9.7078

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE24

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	166.8125		
2	20000131	Ipsosar	12.5500		
3	12621	Mozaicar categoria a II-a	11.3500		
4	12641	Mozaicar categoria a IV-a	6.8175		
5	20000333	Muncitor de deservire	11.5500		
6	20000002	Muncitor deservire	13.7630		
7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	0.9090		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0000		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	68.7250		
10	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	11.4930		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	14.9870		
12	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	3.8310		
13	12741	Parchetar categoria a IV-a	10.4420		
14	20000230	Specialist montare gips carton	38.3100		
15	20000130	Zidar	11.4930		
16	13411	Zidar categoria I	4.5450		
17	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	11.3500		
18	13311	Zugrav vopsitor categoria I	6.8100		
19	20000120	Zugrav-vopsitor	26.8170		
Ore (h):			432.5550		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE24

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	6702	Macara de fereastră 0.15tf	2.1282		
2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	9.0800		
3	29291001	Mixer electric	9.0900		
4	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	40.0000		
5	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	25.1130		
6	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	24.7005		
7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	2.8164		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE24

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	8.0000	tona		
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	3.0000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE25

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RCSJ37A%	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite, la pereti sau tavane	mp	76.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	20021063	Apa	mc	3.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	11.4000		
1.3	20000130	Zidar	ora	11.4000		
1.4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.7600		
2	RPCK41C#(1)	Desfacere pardoseli calde - covor pvc cu sau fara suport textil,mocheta	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	6200729	Solutie parchetin, s 44	I	1.2900		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.2900		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	12741	Parchetar categoria a IV-a	ora	9.8900		
2.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	9.8900		
2.5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	1.2900		
3	RTR2C7A(1)	Slefuirea pardoselilor din mozaic turnat, gresie, beton, etc incl al scafelor si plintelor in vederea pregatirii pentru turnare strat suport	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	10.7500		
3.2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	ora	8.6000		
4	DC07A%(1)	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării sapei autonivelante	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.0129		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	kg	43.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	3064291	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.8600		
4.5	13411	Zidar categoria I	ora	4.3000		

5	CG01E-35 #(1)	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta 5 mm grosime max	mp	43.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.8600	
				Materiale	
				Transporturi	
5.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	6.4500	
5.3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	4.3000	
5.4	29291001	Mixer electric	ora	8.6000	
5.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.3760	
5.6	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	kg	645.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
5.7	20011250	Amorsa primer	l	10.7500	
				Materiale	
				Transporturi	
5.8	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	2.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6	RTR1RC 112A1(1)	Transportul molozului prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	3.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
6.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	3.1500	
7	TRA01A10 P(1)	Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
7.1	29911	Muncitor deservire construcții masini categoria I	ora	0.0000	
7.2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	3.0000	
8	CQ13A+(1)	Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat	mp	76.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	20010003	Banda de etansare 50 mm	m	98.8000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.2	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	buc	182.4000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.3	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	m	60.8000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.4	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	mp	38.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.5	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	136.8000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.6	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	m	152.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.7	20000230	Specialist montare gips carton	ore	38.0000	
8.8	20000002	Muncitor deservire	ora	11.4000	
8.9	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	988.0000	
				Materiale	
				Transporturi	

8.10	20010014	Pasta imbinare	kg	22.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.11	20010043	Placa gk 12,5 mm	mp	77.5200		
				Materiale		
				Transporturi		
8.12	20010006	Banda de protectie	m	121.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.13	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.4000		
9	CF22A01+ (1)	Glet la tencuieli interioare, aplicate manual cu glet de ipsos, grosime max 5 mm	mp	76.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	kg	114.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	26.6000		
9.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	182.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.4	20221003	Amorsa de perete	kg	19.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.5	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.6	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.4000		
9.7	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	ore	3.8000		
10	CF23C01+ (2)	Glet pentru interior aplicat pe tavane: asimilat reparatii tavane	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	20012741	Grund - spezialgrund	kg	6.4500		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	38.7000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.3	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	6.4500		
10.4	20000002	Muncitor deservire	ora	2.1500		
10.5	20000131	Ipsosar	ore	10.7500		
10.6	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.7	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0129		
				Materiale		
				Transporturi		
10.8	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.1500		
				Materiale		
				Transporturi		
11	CD14A01% (1)	Fixarea profilelor de protectie colt din aluminiu, la muchii pereti gips carton	metru	6.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	2710403100 1	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	ml	6.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	20000131	Ipsosar	ore	1.2000		

11.3	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.4	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	kg	1.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
12	CG08A01%(1)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, omogen, 2 mm grosime	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	m	34.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.2	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	47.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.3	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	53.7500		
12.4	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	21.5000		
12.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.2900		
12.6	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	36.5500		
				Materiale		
				Transporturi		
12.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	21.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	4.0850		
				Materiale		
				Transporturi		
12.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
13	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, omogen, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 3000 mm	metru patrat	79.6000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	3.9800		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.9400		
				19.9000		
13.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg			
				Materiale		
				Transporturi		
13.4	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	67.6600		
				Materiale		
				Transporturi		
13.5	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	39.8000		
				1.5000		
13.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%			
				Materiale		
				Transporturi		
13.7	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	99.5000		
				87.5600		
13.8	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp			
				Materiale		
				Transporturi		
13.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	39.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.10	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	79.6000		
				Materiale		
				Transporturi		

13.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	7.5620		
				Materiale		
				Transporturi		
14	CN02A#(1)	Zugraveli interioare obisnuite, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila, in doua straturi la tavane	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.1500		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	6.4500		
14.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	1.2900		
				Materiale		
				Transporturi		
14.4	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	m	8.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.5	20221003	Amorsa de perete	kg	10.7500		
				Materiale		
				Transporturi		
14.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	10.7500		
14.8	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	l	21.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.9	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0860		
				Materiale		
				Transporturi		
14.10	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	6.4500		
15	CB15A%-1	Schela metalica tubulara	metru patrat	40.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	2.0000		
15.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	40.0000		
16	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	8.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	8.4000		
17	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	8.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.1	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	8.0000		

Total manopera (ore) 408.44

Total greutate materiale (tone) 9.43

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
-------------	---------	-----------	----------	---------	--------------	-------

Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	7.0000%					
Profit	5.0000%					
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE25

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	61.3000	kg			0.0613	
2	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	11.6470	kg			0.0116	
3	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	43.0000	kg			0.0430	
4	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	19.9000	kg			0.0199	
5	20221003	Amorsa de perete	29.7500	kg			0.0297	
6	20011250	Amorsa primer	10.7500	l			0.0107	
7	20021063	Apa	3.8000	mc			3.8000	
8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	2.2489	mc			2.2489	
9	7106239	Apa pentru mortare și betoane	0.0129	mc			0.0129	
10	20010003	Banda de etansare 50 mm	98.8000	m			0.0988	
11	20010006	Banda de protecție	121.6000	m			0.1216	
12	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	8.6000	m			0.0001	
13	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	182.4000	buc			0.0117	
14	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	104.2100	m			0.1042	
15	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	134.8600	mp			0.4140	
16	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	114.0000	kg			0.1140	
17	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	183.6900	kg			0.1837	
18	20012741	Grund - spezialgrund	6.4500	kg			0.0065	
19	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	8.2800	buc			0.0002	
20	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	38.7000	kg			0.0387	

21	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	1.2000	kg		0.0012
22	3064291	Material marunt	1.0000	%		0.0000
23	20047286	Material marunt	1.0000	%		0.0000
24	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	5.0000	%		0.0000
25	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	7.0000	%		0.0000
26	20010014	Pasta imbinare	22.8000	kg		0.0228
27	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	34.4000	m		0.0000
28	20010043	Placa gk 12,5 mm	77.5200	mp		0.0775
29	27104031001	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	6.3000	ml		0.0063
30	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	152.0000	m		0.1520
31	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	79.6000	m		0.0796
32	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	60.8000	m		0.0608
33	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	645.0000	kg		0.6450
34	6200729	Solutie parchetin, s 44	1.2900	l		0.0013
35	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	988.0000	buc		0.9880
36	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	136.8000	buc		0.0014
37	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	38.0000	mp		0.0380
38	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	21.5000	l		0.0215
TOTAL LEI:						
Greutate (t):						9.4269

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE25

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	153.2500		
2	20000131	Ipsosar	11.9500		
3	12621	Mozaicar categoria a II-a	10.7500		
4	12641	Mozaicar categoria a IV-a	6.4500		
5	20000333	Muncitor de deservire	11.5500		
6	20000002	Muncitor deservire	13.5500		
7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	0.8600		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0000		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	63.3000		
10	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	11.4000		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	14.1900		
12	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	3.8000		
13	12741	Parchetar categoria a IV-a	9.8900		
14	20000230	Specialist montare gips carton	38.0000		
15	20000130	Zidar	11.4000		
16	13411	Zidar categoria I	4.3000		
17	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	10.7500		
18	13311	Zugrav vopsitor categoria I	6.4500		
19	20000120	Zugrav-vopsitor	26.6000		
Ore (h):			408.4400		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE25

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	6702	Macara de fereastră 0.15tf	2.0500		
2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	8.6000		
3	29291001	Mixer electric	8.6000		
4	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	40.0000		
5	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	23.3400		
6	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	24.3000		
7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	2.6660		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE25

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	8.0000	tona		
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	3.0000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE26

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RCSJ37A%	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite, la pereti sau tavane	mp	76.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	20021063	Apa	mc	3.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	11.4000		
1.3	20000130	Zidar	ora	11.4000		
1.4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.7600		
2	RPCK41C#(1)	Desfacere pardoseli calde - covor pvc cu sau fara suport textil,mocheta	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	6200729	Solutie parchetin, s 44	I	1.2900		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	1.2900		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	12741	Parchetar categoria a IV-a	ora	9.8900		
2.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	9.8900		
2.5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	1.2900		
3	RTR2C7A(1)	Slefuirea pardoselilor din mozaic turnat, gresie, beton, etc incl al scafelor și plintelor în vederea pregătirii pentru turnare strat suport	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	10.7500		
3.2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	ora	8.6000		
4	DC07A%(1)	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării sapei autonivelante	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	7106239	Apa pentru mortare și betoane	mc	0.0129		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafețe neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	kg	43.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	3064291	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.8600		
4.5	13411	Zidar categoria I	ora	4.3000		

5	CG01E-35 #(1)	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta 5 mm grosime max	mp	43.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.8600	
				Materiale	
				Transporturi	
5.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	6.4500	
5.3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	4.3000	
5.4	29291001	Mixer electric	ora	8.6000	
5.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.3760	
5.6	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	kg	645.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
5.7	20011250	Amorsa primer	l	10.7500	
				Materiale	
				Transporturi	
5.8	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	2.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6	RTR1RC 112A1(1)	Transportul molozului prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	3.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
6.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	3.1500	
7	TRA01A10 P(1)	Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
7.1	29911	Muncitor deservire construcții masini categoria I	ora	0.0000	
7.2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	3.0000	
8	CQ13A+(1)	Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat	mp	76.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	20010003	Banda de etansare 50 mm	m	98.8000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.2	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	buc	182.4000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.3	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	m	60.8000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.4	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	mp	38.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.5	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	136.8000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.6	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	m	152.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.7	20000230	Specialist montare gips carton	ore	38.0000	
8.8	20000002	Muncitor deservire	ora	11.4000	
8.9	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	988.0000	
				Materiale	
				Transporturi	

8.10	20010014	Pasta imbinare	kg	22.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.11	20010043	Placa gk 12,5 mm	mp	77.5200		
				Materiale		
				Transporturi		
8.12	20010006	Banda de protectie	m	121.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.13	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.4000		
9	CF22A01+ (1)	Glet la tencuieli interioare, aplicate manual cu glet de ipsos, grosime max 5 mm	mp	76.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	kg	114.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	26.6000		
9.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	182.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.4	20221003	Amorsa de perete	kg	19.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.5	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.6	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.4000		
9.7	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	ore	3.8000		
10	CF23C01+ (2)	Glet pentru interior aplicat pe tavane: asimilat reparatii tavane	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	20012741	Grund - spezialgrund	kg	6.4500		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	38.7000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.3	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	6.4500		
10.4	20000002	Muncitor deservire	ora	2.1500		
10.5	20000131	Ipsosar	ore	10.7500		
10.6	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.7	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0129		
				Materiale		
				Transporturi		
10.8	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.1500		
				Materiale		
				Transporturi		
11	CD14A01% (1)	Fixarea profilelor de protectie colt din aluminiu, la muchii pereti gips carton	metru	6.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	2710403100 1	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	ml	6.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	20000131	Ipsosar	ore	1.2000		

11.3	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.4	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	kg	1.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
12	CG08A01%(1)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, omogen, 2 mm grosime	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	m	34.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.2	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	47.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.3	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	53.7500		
12.4	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	21.5000		
12.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.2900		
12.6	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	36.5500		
				Materiale		
				Transporturi		
12.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	21.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	4.0850		
				Materiale		
				Transporturi		
12.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
13	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, omogen, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 3000 mm	metru patrat	79.6000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	3.9800		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.9400		
				19.9000		
13.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg			
				Materiale		
				Transporturi		
13.4	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	67.6600		
				Materiale		
				Transporturi		
13.5	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	39.8000		
				1.5000		
13.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%			
				Materiale		
				Transporturi		
13.7	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	99.5000		
				87.5600		
13.8	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp			
				Materiale		
				Transporturi		
13.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	39.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.10	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	79.6000		
				Materiale		
				Transporturi		

13.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	7.5620		
				Materiale		
				Transporturi		
14	CN02A#(1)	Zugraveli interioare obisnuite, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila, in doua straturi la tavane	mp	43.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.1500		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	6.4500		
14.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	1.2900		
				Materiale		
				Transporturi		
14.4	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	m	8.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.5	20221003	Amorsa de perete	kg	10.7500		
				Materiale		
				Transporturi		
14.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	10.7500		
14.8	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	l	21.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.9	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0860		
				Materiale		
				Transporturi		
14.10	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	6.4500		
15	CB15A%-1	Schela metalica tubulara	metru patrat	40.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	2.0000		
15.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	40.0000		
16	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	8.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	8.4000		
17	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	8.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.1	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	8.0000		

Total manopera (ore) 408.44

Total greutate materiale (tone) 9.43

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
-------------	---------	-----------	----------	---------	--------------	-------

Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	7.0000%					
Profit	5.0000%					
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE26

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale


Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	61.3000	kg			0.0613	
2	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	11.6470	kg			0.0116	
3	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	43.0000	kg			0.0430	
4	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	19.9000	kg			0.0199	
5	20221003	Amorsa de perete	29.7500	kg			0.0297	
6	20011250	Amorsa primer	10.7500	l			0.0107	
7	20021063	Apa	3.8000	mc			3.8000	
8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	2.2489	mc			2.2489	
9	7106239	Apa pentru mortare și betoane	0.0129	mc			0.0129	
10	20010003	Banda de etansare 50 mm	98.8000	m			0.0988	
11	20010006	Banda de protecție	121.6000	m			0.1216	
12	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	8.6000	m			0.0001	
13	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	182.4000	buc			0.0117	
14	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	104.2100	m			0.1042	
15	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	134.8600	mp			0.4140	
16	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	114.0000	kg			0.1140	
17	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	183.6900	kg			0.1837	
18	20012741	Grund - spezialgrund	6.4500	kg			0.0065	
19	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	8.2800	buc			0.0002	
20	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	38.7000	kg			0.0387	

21	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	1.2000	kg		0.0012
22	3064291	Material marunt	1.0000	%		0.0000
23	20047286	Material marunt	1.0000	%		0.0000
24	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	5.0000	%		0.0000
25	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	7.0000	%		0.0000
26	20010014	Pasta imbinare	22.8000	kg		0.0228
27	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	34.4000	m		0.0000
28	20010043	Placa gk 12,5 mm	77.5200	mp		0.0775
29	27104031001	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	6.3000	ml		0.0063
30	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	152.0000	m		0.1520
31	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	79.6000	m		0.0796
32	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	60.8000	m		0.0608
33	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	645.0000	kg		0.6450
34	6200729	Solutie parchetin, s 44	1.2900	l		0.0013
35	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	988.0000	buc		0.9880
36	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	136.8000	buc		0.0014
37	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	38.0000	mp		0.0380
38	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	21.5000	l		0.0215
TOTAL LEI:						
Greutate (t):						9.4269

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE26

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	153.2500		
2	20000131	Ipsosar	11.9500		
3	12621	Mozaicar categoria a II-a	10.7500		
4	12641	Mozaicar categoria a IV-a	6.4500		
5	20000333	Muncitor de deservire	11.5500		
6	20000002	Muncitor deservire	13.5500		
7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	0.8600		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0000		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	63.3000		
10	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	11.4000		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	14.1900		
12	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	3.8000		
13	12741	Parchetar categoria a IV-a	9.8900		
14	20000230	Specialist montare gips carton	38.0000		
15	20000130	Zidar	11.4000		
16	13411	Zidar categoria I	4.3000		
17	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	10.7500		
18	13311	Zugrav vopsitor categoria I	6.4500		
19	20000120	Zugrav-vopsitor	26.6000		
Ore (h):			408.4400		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE26

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	6702	Macara de fereastră 0.15tf	2.0500		
2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	8.6000		
3	29291001	Mixer electric	8.6000		
4	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	40.0000		
5	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	23.3400		
6	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	24.3000		
7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	2.6660		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE26

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	8.0000	tona		
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	3.0000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE27

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RCSJ37A%	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite, la pereti sau tavane	mp	76.6200		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	20021063	Apa	mc	3.8310		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	11.4930		
1.3	20000130	Zidar	ora	11.4930		
1.4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.7662		
2	RPCK41C#(1)	Desfacere pardoseli calde - covor pvc cu sau fara suport textil,mocheta	mp	44.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	6200729	Solutie parchetin, s 44	I	1.3440		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.3440		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	12741	Parchetar categoria a IV-a	ora	10.3040		
2.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	10.3040		
2.5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	1.3440		
3	RTR2C7A(1)	Slefuirea pardoselilor din mozaic turnat, gresie, beton, etc incl al scafelor si plintelor in vederea pregatirii pentru turnare strat suport	mp	44.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	11.2000		
3.2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	ora	8.9600		
4	DC07A%(1)	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării sapei autonivelante	mp	44.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.0134		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	kg	44.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	3064291	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.8960		
4.5	13411	Zidar categoria I	ora	4.4800		

5	CG01E-35 #(1)	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta 5 mm grosime max	mp	44.8000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.8960	
				Materiale	
				Transporturi	
5.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	6.7200	
5.3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	4.4800	
5.4	29291001	Mixer electric	ora	8.9600	
5.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.4336	
5.6	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	kg	672.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
5.7	20011250	Amorsa primer	l	11.2000	
				Materiale	
				Transporturi	
5.8	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	2.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6	RTR1RC 112A1(1)	Transportul molozului prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	3.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
6.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	3.1500	
7	TRA01A10 P(1)	Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
7.1	29911	Muncitor deservire construcții masini categoria I	ora	0.0000	
7.2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	3.0000	
8	CQ13A+(1)	Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat	mp	76.6200	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	20010003	Banda de etansare 50 mm	m	99.6060	
				Materiale	
				Transporturi	
8.2	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	buc	183.8880	
				Materiale	
				Transporturi	
8.3	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	m	61.2960	
				Materiale	
				Transporturi	
8.4	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	mp	38.3100	
				Materiale	
				Transporturi	
8.5	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	137.9160	
				Materiale	
				Transporturi	
8.6	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	m	153.2400	
				Materiale	
				Transporturi	
8.7	20000230	Specialist montare gips carton	ore	38.3100	
8.8	20000002	Muncitor deservire	ora	11.4930	
8.9	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	996.0600	
				Materiale	
				Transporturi	

8.10	20010014	Pasta imbinare	kg	22.9860		
				Materiale		
				Transporturi		
8.11	20010043	Placa gk 12,5 mm	mp	78.1524		
				Materiale		
				Transporturi		
8.12	20010006	Banda de protectie	m	122.5920		
				Materiale		
				Transporturi		
8.13	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.4930		
9	CF22A01+ (1)	Glet la tencuieli interioare, aplicate manual cu glet de ipsos, grosime max 5 mm	mp	76.6200		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	kg	114.9300		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	26.8170		
9.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	183.8880		
				Materiale		
				Transporturi		
9.4	20221003	Amorsa de perete	kg	19.1550		
				Materiale		
				Transporturi		
9.5	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.6	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.4930		
9.7	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	ore	3.8310		
10	CF23C01+ (2)	Glet pentru interior aplicat pe tavane: asimilat reparatii tavane	mp	44.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	20012741	Grund - spezialgrund	kg	6.7200		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	40.3200		
				Materiale		
				Transporturi		
10.3	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	6.7200		
10.4	20000002	Muncitor deservire	ora	2.2400		
10.5	20000131	Ipsosar	ore	11.2000		
10.6	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.7	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0134		
				Materiale		
				Transporturi		
10.8	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.2400		
				Materiale		
				Transporturi		
11	CD14A01% (1)	Fixarea profilelor de protectie colt din aluminiu, la muchii pereti gips carton	metru	6.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	2710403100 1	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	ml	6.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	20000131	Ipsosar	ore	1.2000		

11.3	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.4	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	kg	1.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
12	CG08A01%(1)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, omogen, 2 mm grosime	mp	44.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	m	35.8400		
				Materiale		
				Transporturi		
12.2	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	49.2800		
				Materiale		
				Transporturi		
12.3	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	56.0000		
12.4	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	22.4000		
12.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.3440		
12.6	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	38.0800		
				Materiale		
				Transporturi		
12.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	22.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	4.2560		
				Materiale		
				Transporturi		
12.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
13	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, omogen, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 3000 mm	metru patrat	88.0500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	4.4025		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	13.2075		
				22.0125		
13.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg			
				Materiale		
				Transporturi		
13.4	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	74.8425		
				Materiale		
				Transporturi		
13.5	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	44.0250		
				1.5000		
13.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%			
				Materiale		
				Transporturi		
13.7	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	110.0625		
				96.8550		
13.8	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp			
				Materiale		
				Transporturi		
13.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	44.0250		
				Materiale		
				Transporturi		
13.10	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	88.0500		
				Materiale		
				Transporturi		

13.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	8.3647		
				Materiale		
				Transporturi		
14	CN02A#(1)	Zugraveli interioare obisnuite, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila, in doua straturi la tavane	mp	45.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.2700		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	6.8100		
14.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	1.3620		
				Materiale		
				Transporturi		
14.4	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	m	9.0800		
				Materiale		
				Transporturi		
14.5	20221003	Amorsa de perete	kg	11.3500		
				Materiale		
				Transporturi		
14.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	11.3500		
14.8	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	l	22.7000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.9	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0908		
				Materiale		
				Transporturi		
14.10	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	6.8100		
15	CB15A%-1	Schela metalica tubulara	metru patrat	40.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	2.0000		
15.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	40.0000		
16	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	8.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	8.4000		
17	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	8.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.1	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	8.0000		

Total manopera (ore) 430.66

Total greutate materiale (tone) 9.66

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
-------------	---------	-----------	----------	---------	--------------	-------

Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
---------------------------------------	---------	--	--	--	--	--

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	7.0000%					
Profit	5.0000%					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE27

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	66.4250	kg			0.0664	
2	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	12.6207	kg			0.0126	
3	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	44.8000	kg			0.0448	
4	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	22.0125	kg			0.0220	
5	20221003	Amorsa de perete	30.5050	kg			0.0305	
6	20011250	Amorsa primer	11.2000	l			0.0112	
7	20021063	Apa	3.8310	mc			3.8310	
8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	2.3442	mc			2.3442	
9	7106239	Apa pentru mortare și betoane	0.0134	mc			0.0134	
10	20010003	Banda de etansare 50 mm	99.6060	m			0.0996	
11	20010006	Banda de protecție	122.5920	m			0.1226	
12	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	9.0800	m			0.0001	
13	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	183.8880	buc			0.0118	
14	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	112.9225	m			0.1129	
15	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	146.1350	mp			0.4486	
16	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	114.9300	kg			0.1149	
17	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	185.2500	kg			0.1852	
18	20012741	Grund - spezialgrund	6.7200	kg			0.0067	
19	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	8.9125	buc			0.0002	
20	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	40.3200	kg			0.0403	

21	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	1.2000	kg		0.0012
22	3064291	Material marunt	1.0000	%		0.0000
23	20047286	Material marunt	1.0000	%		0.0000
24	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	5.0000	%		0.0000
25	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	7.0000	%		0.0000
26	20010014	Pasta imbinare	22.9860	kg		0.0230
27	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	35.8400	m		0.0000
28	20010043	Placa gk 12,5 mm	78.1524	mp		0.0782
29	27104031001	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	6.3000	ml		0.0063
30	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	153.2400	m		0.1532
31	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	88.0500	m		0.0881
32	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	61.2960	m		0.0613
33	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	672.0000	kg		0.6720
34	6200729	Solutie parchetin, s 44	1.3440	l		0.0013
35	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	996.0600	buc		0.9961
36	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	137.9160	buc		0.0014
37	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	38.3100	mp		0.0383
38	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	22.7000	l		0.0227
TOTAL LEI:						
Greutate (t):						9.6623

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE27

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	166.0625		
2	20000131	Ipsosar	12.4000		
3	12621	Mozaicar categoria a II-a	11.2000		
4	12641	Mozaicar categoria a IV-a	6.7200		
5	20000333	Muncitor de deservire	11.5500		
6	20000002	Muncitor deservire	13.7330		
7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	0.8960		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0000		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	68.4250		
10	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	11.4930		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	14.7840		
12	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	3.8310		
13	12741	Parchetar categoria a IV-a	10.3040		
14	20000230	Specialist montare gips carton	38.3100		
15	20000130	Zidar	11.4930		
16	13411	Zidar categoria I	4.4800		
17	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	11.3500		
18	13311	Zugrav vopsitor categoria I	6.8100		
19	20000120	Zugrav-vopsitor	26.8170		
Ore (h):			430.6585		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE27

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	6702	Macara de fereastră 0.15tf	2.1102		
2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	8.9600		
3	29291001	Mixer electric	8.9600		
4	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	40.0000		
5	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	24.7005		
6	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	25.0230		
7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	2.7776		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala de operatii CE27

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	8.0000	tona		
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	3.0000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala gipsare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RCSJ37A%	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite, la pereti sau tavane	mp	14.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	20021063	Apa	mc	0.7000		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	2.1000		
1.3	20000130	Zidar	ora	2.1000		
1.4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.1400		
2	RPCK41C#(1)	Desfacere pardoseli calde - covor pvc cu sau fara suport textil,mocheta	mp	21.7200		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	6200729	Solutie parchetin, s 44	I	0.6516		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.6516		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	12741	Parchetar categoria a IV-a	ora	4.9956		
2.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	4.9956		
2.5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.6516		
3	RTR2C7A(1)	Slefuirea pardoselilor din mozaic turnat, gresie, beton, etc incl al scafelor si plintelor in vederea pregatirii pentru turnare strat suport	mp	21.7200		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	5.4300		
3.2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	ora	4.3440		
4	DC07A%(1)	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării sapei autonivelante	mp	21.7200		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.0065		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	kg	21.7200		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	3064291	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.4344		
4.5	13411	Zidar categoria I	ora	2.1720		

5	CG01E-35 #(1)	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta 5 mm grosime max	mp	21.7200	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.4344	
				Materiale	
				Transporturi	
5.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	3.2580	
5.3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	2.1720	
5.4	29291001	Mixer electric	ora	4.3440	
5.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.6950	
5.6	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	kg	325.8000	
				Materiale	
				Transporturi	
5.7	20011250	Amorsa primer	l	5.4300	
				Materiale	
				Transporturi	
5.8	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	2.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6	RTR1RC 112A1(1)	Transportul molozului prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
6.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	1.0500	
7	TRA01A10 P(1)	Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
7.1	29911	Muncitor deservire construcții masini categoria I	ora	0.0000	
7.2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	1.0000	
8	CQ13A+(1)	Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat	mp	14.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	20010003	Banda de etansare 50 mm	m	18.2000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.2	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	buc	33.6000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.3	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	m	11.2000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.4	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	mp	7.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.5	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	25.2000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.6	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	m	28.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.7	20000230	Specialist montare gips carton	ore	7.0000	
8.8	20000002	Muncitor deservire	ora	2.1000	
8.9	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	182.0000	
				Materiale	
				Transporturi	

8.10	20010014	Pasta imbinare	kg	4.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.11	20010043	Placa gk 12,5 mm	mp	14.2800		
				Materiale		
				Transporturi		
8.12	20010006	Banda de protectie	m	22.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.13	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	2.1000		
9	CF22A01+ (1)	Glet la tencuieli interioare, aplicate manual cu glet de ipsos, la pereti	mp	58.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	kg	87.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	20.3000		
9.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	139.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.4	20221003	Amorsa de perete	kg	14.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.5	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.6	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	8.7000		
9.7	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	ore	2.9000		
10	CF23C01+ (2)	Glet pentru interior aplicat pe tavane: asimilat reparatii tavane	mp	21.7200		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	20012741	Grund - spezialgrund	kg	3.2580		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	19.5480		
				Materiale		
				Transporturi		
10.3	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	3.2580		
10.4	20000002	Muncitor deservire	ora	1.0860		
10.5	20000131	Ipsosar	ore	5.4300		
10.6	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.7	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0065		
				Materiale		
				Transporturi		
10.8	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	1.0860		
				Materiale		
				Transporturi		
11	CD14A01% (1)	Fixarea profilelor de protectie colt din aluminiu, la muchii pereti gips carton	metru	6.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	2710403100 1	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	ml	6.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	20000131	Ipsosar	ore	1.2000		

11.3	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.4	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	kg	1.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
12	CG08A01%(1)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, omogen, 2 mm grosime	mp	21.7200		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	m	17.3760		
				Materiale		
				Transporturi		
12.2	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	23.8920		
				Materiale		
				Transporturi		
12.3	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	27.1500		
12.4	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	10.8600		
12.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.6516		
12.6	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	18.4620		
				Materiale		
				Transporturi		
12.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	10.8600		
				Materiale		
				Transporturi		
12.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	2.0634		
				Materiale		
				Transporturi		
12.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
13	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, omogen, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 3000 mm	metru patrat	58.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.9400		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	8.8200		
13.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg	14.7000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.4	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	49.9800		
				Materiale		
				Transporturi		
13.5	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	29.4000		
13.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.7	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	73.5000		
13.8	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	64.6800		
				Materiale		
				Transporturi		
13.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	29.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.10	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	58.8000		
				Materiale		
				Transporturi		

13.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	5.5860		
				Materiale		
				Transporturi		
14	CN02A#(1)	Zugraveli interioare obisnuite, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila, in doua straturi la tavane	mp	21.7200		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	1.0860		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	3.2580		
14.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	0.6516		
				Materiale		
				Transporturi		
14.4	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	m	4.3440		
				Materiale		
				Transporturi		
14.5	20221003	Amorsa de perete	kg	5.4300		
				Materiale		
				Transporturi		
14.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	5.4300		
14.8	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	l	10.8600		
				Materiale		
				Transporturi		
14.9	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0434		
				Materiale		
				Transporturi		
14.10	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	3.2580		
15	CB15A%-1	Schela metalica tubulara	metru patrat	20.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	1.0000		
15.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	20.0000		
16	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	4.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	5.0400		
17	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	4.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.1	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	4.8000		

Total manopera (ore) 224.36

Total greutate materiale (tone) 3.24

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	7.0000%					
Profit	5.0000%					
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala gipsare

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	40.2600	kg			0.0403	
2	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	7.6494	kg			0.0076	
3	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	21.7200	kg			0.0217	
4	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	14.7000	kg			0.0147	
5	20221003	Amorsa de perete	19.9300	kg			0.0199	
6	20011250	Amorsa primer	5.4300	l			0.0054	
7	20021063	Apa	0.7000	mc			0.7000	
8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	1.1360	mc			1.1360	
9	7106239	Apa pentru mortare și betoane	0.0065	mc			0.0065	
10	20010003	Banda de etansare 50 mm	18.2000	m			0.0182	
11	20010006	Banda de protecție	22.4000	m			0.0224	
12	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	4.3440	m			0.0000	
13	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	33.6000	buc			0.0022	
14	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	68.4420	m			0.0684	
15	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	88.5720	mp			0.2719	
16	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	87.0000	kg			0.0870	
17	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	139.8516	kg			0.1399	
18	20012741	Grund - spezialgrund	3.2580	kg			0.0033	
19	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	5.1120	buc			0.0001	
20	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	19.5480	kg			0.0195	

21	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	1.2000	kg		0.0012
22	3064291	Material marunt	1.0000	%		0.0000
23	20047286	Material marunt	1.0000	%		0.0000
24	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	5.0000	%		0.0000
25	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	7.0000	%		0.0000
26	20010014	Pasta imbinare	4.2000	kg		0.0042
27	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	17.3760	m		0.0000
28	20010043	Placa gk 12,5 mm	14.2800	mp		0.0143
29	27104031001	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	6.3000	ml		0.0063
30	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	28.0000	m		0.0280
31	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	58.8000	m		0.0588
32	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	11.2000	m		0.0112
33	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	325.8000	kg		0.3258
34	6200729	Solutie parchetin, s 44	0.6516	l		0.0007
35	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	182.0000	buc		0.1820
36	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	25.2000	buc		0.0003
37	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	7.0000	mp		0.0070
38	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	10.8600	l		0.0109
TOTAL LEI:						
Greutate (t):						3.2356

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala gipsare

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	100.6500		
2	20000131	Ipsosar	6.6300		
3	12621	Mozaicar categoria a II-a	5.4300		
4	12641	Mozaicar categoria a IV-a	3.2580		
5	20000333	Muncitor de deservire	6.0900		
6	20000002	Muncitor deservire	3.1860		
7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	0.4344		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0000		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	41.2600		
10	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	2.1000		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	7.1676		
12	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	2.9000		
13	12741	Parchetar categoria a IV-a	4.9956		
14	20000230	Specialist montare gips carton	7.0000		
15	20000130	Zidar	2.1000		
16	13411	Zidar categoria I	2.1720		
17	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	5.4300		
18	13311	Zugrav vopsitor categoria I	3.2580		
19	20000120	Zugrav-vopsitor	20.3000		
Ore (h):			224.3616		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala gipsare

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	4.8000	tona		
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	1.0000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Coridor BE47

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCK41C# (1)	Desfacere pardoseli calde - covor pvc cu sau fara suport textil,mocheta	mp	52.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	6200729	Solutie parchetin, s 44	l	1.5600		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	1.5600		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3	12741	Parchetar categoria a IV-a	ora	11.9600		
1.4	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	11.9600		
1.5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	1.5600		
2	RPCO56A% (1)	Demontări tâmplărie din PVC (uși, ferestre, etc.)	metru patrat	3.7800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	7422010060 100	Tâmplar	ora	0.7938		
2.2	9310060019 922	Muncitor deservire construcții montaj	ora	0.7938		
3	RTR2C7A(1)	Slefuirea pardoselilor din mozaic turnat, gresie, beton, etc incl al scafelor și plintelor în vederea pregătirii pentru turnare strat suport	mp	52.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	13.0000		
3.2	20000832	Mășina de slefuit plăcaje, cu disc diamantat	ora	10.4000		
4	DC07A%(1)	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării sapei autonivelante	mp	52.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	7106239	Apa pentru mortare și betoane	mc	0.0156		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafețe neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	kg	52.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	3064291	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1.0400		
4.5	13411	Zidar categoria I	ora	5.2000		

5	CG01E-35 #(1)	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta 5 mm grosime max	mp	52.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	1.0400	
				Materiale	
				Transporturi	
5.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	7.8000	
5.3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	5.2000	
5.4	29291001	Mixer electric	ora	10.4000	
5.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.6640	
5.6	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	kg	780.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
5.7	20011250	Amorsa primer	l	13.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
5.8	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	2.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6	RTR1RC 112A1(1)	Transportul molozului prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	0.5000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
6.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	0.5250	
7	TRA01A10 P(1)	Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	0.5000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
7.1	29911	Muncitor deservire construcții masini categoria I	ora	0.0000	
7.2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	0.5000	
8	CG08A01% (1)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, omogen, 2 mm grosime	mp	52.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	2521106718 386	Pervaz profilat din pvc	m	41.6000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.2	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	57.2000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.3	7129200011 200	Finisor mase plastice	ora	65.0000	
8.4	9310060019 922	Muncitor deservire construcții montaj	ora	26.0000	
8.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.5600	
8.6	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	44.2000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	26.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	4.9400	
				Materiale	
				Transporturi	
8.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000	
				Materiale	
				Transporturi	

9	CG09A%(1)	Plinte din covor PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv, incl profile speciale	metru	25.5000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
9.1	2416406110431	Prenadez 300 nii 2829-74	kg	3.0600	
				Materiale	
9.2	6101234	Grund prenadez tip m ntr 2831-74	kg	1.5300	
				Materiale	
9.3	900105001	Profil pvc, bagheta concava speciala pentru imbinare plinta	m	26.0100	
				Materiale	
9.4	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	2.8050	
				Materiale	
9.5	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	1.2750	
				Materiale	
9.6	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	1.4025	
9.7	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	1.2750	
10	CF23C01+(2)	Glet pentru interior aplicat pe tavane: asimilat reparatii pereti si tavane	mp	100.2000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
10.1	20012741	Grund - spezialgrund	kg	15.0300	
				Materiale	
10.2	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	90.1800	
				Materiale	
10.3	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	15.0300	
10.4	20000002	Muncitor deservire	ora	5.0100	
10.5	20000131	Ipsosar	ore	25.0500	
10.6	20047286	Material marunt	%	1.0000	
				Materiale	
10.7	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0301	
				Materiale	
10.8	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	5.0100	
				Materiale	
11	CN02A#(1)	Zugraveli interioare obisnuite, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila, in doua straturi la tavane	mp	100.2000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
11.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	5.0100	
				Materiale	
11.2	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	15.0300	
11.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	3.0060	
				Materiale	
11.4	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	m	20.0400	
				Materiale	
11.5	20221003	Amorsa de perete	kg	25.0500	
				Materiale	
				Transporturi	

11.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	25.0500		
				50.1000		
11.8	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	l			
				Materiale		
				Transporturi		
11.9	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.2004		
				Materiale		
				Transporturi		
11.10	2811230002 214	Schela metalică tubulară g=1t	ora	15.0300		
12	RCSJ06B0 1%(1)	Reparații în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși, având spațiile între 10-25 cm lățime	m	12.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	19911	Muncitor deservire construcții montaj categoria I	ora	2.6400		
12.2	20000130	Zidar	ora	9.9600		
				12.6000		
12.3	2710403100 1	Profil colțar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	ml			
				Materiale		
				Transporturi		
12.4	20221007	Ipsos pentru finisare suprafețe gips carton	kg	10.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.5	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.6	2811230002 214	Schela metalică tubulară g=1t	ora	1.8000		
13	CK35A+(1)	Montare uși din tamplarie de aluminiu, două canaturi mobile, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, dimensiune 1800x2100 mm	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	2523146720 306	Ușă spații curate, dublu batantă, dimensiune 1800x2100mm, fără falț HPL/CPL 0.7 mm, construcția blatului : grosime totală 40, construcție fără falț; acoperire cu HPL grosime de 0,7 ±0.1 mm așezat pe placă strat suport din HDF cu grosime de 5 mm, cântuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H + L), etanșare standard 3 laturi (2H + L) cu garnitură burduf siliconică; structură internă multistrat cu miez din PAL perforat - tubular conceput pentru asigurarea izolației termice și fonice; trei balamale nichelate per ușă, finisaj alb, toc metalic de colț de grosime zid 100 mm vopsit în RAL alb, accesorii incluse: maner inox, sistem control acces bazat pe deschidere cu cartela sau tastatură	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	20010075	Cale portante și distanțiere	buc	6.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.3	6313368	Diblu cu expansiune marimea 12	buc	6.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.4	20056315	Accesorii - kit complet automatizare ușă dublă, brat culisant/articulat	buc	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.5	20010080	Spuma poliuretanică	l	0.2500		
				Materiale		
				Transporturi		
13.6	20012680	Silicon de etanșare	l	0.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.7	60191	Tamplar categoria specială	ora	6.7000		
13.8	20000002	Muncitor deservire	ora	4.0000		
13.9	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0.0200		

14	CB15A%-1	Schela metalica tubulara	metru patrat	50.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
14.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	2.5000	
14.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	50.0000	
15	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	5.2200	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
15.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	5.4810	
16	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	5.2200	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
16.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	5.2200	

Total manopera (ore)	253.37
Total greutate materiale (tone)	4.19

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	7.0000%				
Profit	5.0000%				

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Coridor BE47

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	20056315	Accesorii - kit complet automatizare usa dubla, brat culisant/articulat	1.0000	buc			0.0000	
2	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	27.2750	kg			0.0273	
3	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	4.9400	kg			0.0049	
4	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	52.0000	kg			0.0520	
5	20221003	Amorsa de perete	25.0500	kg			0.0250	
6	20011250	Amorsa primer	13.0000	l			0.0130	
7	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	2.8305	mc			2.8305	
8	7106239	Apa pentru mortare si betoane	0.0156	mc			0.0156	
9	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	20.0400	m			0.0002	
10	20010075	Cale portante si distantiere	6.0000	buc			0.0002	
11	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	44.2000	m			0.0442	
12	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	60.0050	mp			0.1842	
13	6313368	Diblu cu expandare marimea 12	6.0000	buc			0.0003	
14	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	3.0060	kg			0.0030	
15	20012741	Grund - spezialgrund	15.0300	kg			0.0150	
16	6101234	Grund preadez tip m ntr 2831-74	1.5300	kg			0.0017	
17	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	10.0200	buc			0.0002	
18	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	100.9800	kg			0.1010	
19	3064291	Material marunt	1.0000	%			0.0000	
20	20047286	Material marunt	2.0000	%			0.0000	

21	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	5.0000	%			0.0000
22	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	3.5000	%			0.0000
23	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	41.6000	m			0.0000
24	2416406110431	Prenadez 300 nii 2829-74	3.0600	kg			0.0031
25	27104031001	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	12.6000	ml			0.0126
26	900105001	Profil pvc, bagheta concava speciala pentru imbinare plinta	26.0100	m			0.0036
27	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	780.0000	kg			0.7800
28	20012680	Silicon de etansare	0.2000	l			0.0002
29	6200729	Solutie parchetin, s 44	1.5600	l			0.0016
30	20010080	Spuma poliuretunica	0.2500	l			0.0003
31	2523146720306	Ușă spații curate, dublu batanta, dimensiune 1800x2100mm, fara falț HPL/CPL 0.7 mm, constructia blatului : grosime totală 40, construcție fara falț; acoperire cu HPL grosime de 0,7 ±0.1 mm așezat pe placă strat suport din HDF cu grosime de 5 mm, cântuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H + L), etanșare standard 3 laturi (2H + L) cu garnitură burduf siliconică; structură internă multistrat cu miez din PAL perforat - tubular conceput pentru asigurarea izolației termice și fonice; trei balamale nichelate per usa, finisaj alb, toc metalic de colt de grosime zid 100 mm vopsit in RAL alb, accesorii incluse: maner inox, sistem control acces bazat pe deschidere cu cartela sau tastatura	1.0000	buc			0.0200
32	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	50.1000	l			0.0501

TOTAL LEI:	
Greutate (t):	4.1897

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Coridor BE47

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	66.4025		
2	20000131	Ipsosar	25.0500		
3	12621	Mozaicar categoria a II-a	13.0000		
4	12641	Mozaicar categoria a IV-a	7.8000		
5	20000333	Muncitor de deservire	6.0060		
6	20000002	Muncitor deservire	9.0100		
7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	1.0400		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0000		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	30.5688		
10	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	2.6400		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	17.1600		
12	12741	Parchetar categoria a IV-a	11.9600		
13	7422010060100	Tamplar	0.7938		
14	60191	Tamplar categoria speciala	6.7000		
15	20000130	Zidar	9.9600		
16	13411	Zidar categoria I	5.2000		
17	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	25.0500		
18	13311	Zugrav vopsitor categoria I	15.0300		
Ore (h):			253.3711		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzou" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Coridor BE47

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	0.0200		
2	6702	Macara de fereastră 0.15tf	1.5600		
3	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	10.4000		
4	29291001	Mixer electric	10.4000		
5	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	50.0000		
6	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	30.0600		
7	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	1.8000		
8	4212	Troliu electric 3.1-5tf	3.2240		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Coridor BE47

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	5.2200	tona		
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	0.5000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzou" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Filtru bloc operator BE56

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCK41C# (1)	Desfacere pardoseli calde - covor pvc cu sau fara suport textil,mocheta	mp	59.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	6200729	Solutie parchetin, s 44	I	1.7820		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	1.7820		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3	12741	Parchetar categoria a IV-a	ora	13.6620		
1.4	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	13.6620		
1.5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	1.7820		
2	RPG16A1 (1)	Demontare radiator cu recuperarea materialului în vederea remontării	buc	4.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	11711	Instalator încălzire categoria I	ora	1.7733		
2.2	11721	Instalator încălzire categoria a II-a	ora	1.7733		
2.3	11731	Instalator încălzire categoria a III-a	ora	1.7733		
3	RTR2C7A(1)	Slefuirea pardoselilor din mozaic turnat, gresie, beton, etc incl al scafelor și plintelor în vederea pregătirii pentru turnare strat suport	mp	59.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	14.8500		
3.2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	ora	11.8800		
4	DC07A%(1)	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării sapei autonivelante	mp	59.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	7106239	Apa pentru mortare și betoane	mc	0.0178		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafețe neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	kg	59.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	3064291	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1.1880		
4.5	13411	Zidar categoria I	ora	5.9400		

5	CG01E-35 #(1)	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta 5 mm grosime max	mp	59.4000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	1.1880	
				Materiale	
				Transporturi	
5.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	8.9100	
5.3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	5.9400	
5.4	29291001	Mixer electric	ora	11.8800	
5.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.9008	
5.6	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	kg	891.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
5.7	20011250	Amorsa primer	l	14.8500	
				Materiale	
				Transporturi	
5.8	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	2.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6	RTR1RC 112A1(1)	Transportul molozului prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	0.2500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
6.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	0.2625	
7	TRA01A10 P(1)	Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	0.2500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
7.1	29911	Muncitor deservire construcții masini categoria I	ora	0.0000	
7.2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	0.2500	
8	CG08A01% (1)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, omogen, 2 mm grosime	mp	59.4000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	2521106718 386	Pervaz profilat din pvc	m	47.5200	
				Materiale	
				Transporturi	
8.2	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	65.3400	
				Materiale	
				Transporturi	
8.3	7129200011 200	Finisor mase plastice	ora	74.2500	
8.4	9310060019 922	Muncitor deservire construcții montaj	ora	29.7000	
8.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	1.7820	
				50.4900	
				Materiale	
8.6	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	29.7000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	29.7000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	5.6430	
				Materiale	
				Transporturi	
8.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000	
				Materiale	
				Transporturi	

9	CK35A+(1)	Montare usi din tamplarie de aluminiu, doua canaturi mobile, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, dimensiune 1800x2100 mm	buc	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
9.1	2523146720 306	Ușă spații curate, dublu batanta, dimensiune 1800x2100mm, fara falț HPL/CPL 0.7 mm, constructia blatului : grosime totală 40, construcție fara falț; acoperire cu HPL grosime de 0,7 ±0.1 mm așezat pe placă strat suport din HDF cu grosime de 5 mm, cântuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H + L), etansare standard 3 laturi (2H + L) cu garnitură burduf siliconică; structură internă multistrat cu miez din PAL perforat - tubular conceput pentru asigurarea izolației termice și fonice; trei balamale nichelate per usa, finisaj alb, toc metalic de colt de grosime zid 100 mm vopsit în RAL alb, accesorii incluse: maner inox, sistem control acces bazat pe deschidere cu cartela sau tastatura	buc	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
9.2	20010075	Cale portante și distanțiere	buc	6.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
9.3	6313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	6.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
9.4	20056315	Accesorii - kit complet automatizare usa dubla, brat culisant/articulat DFA standard	buc	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
9.5	20010080	Spuma poliuretanică	l	0.2500	
				Materiale	
				Transporturi	
9.6	20012680	Silicon de etansare	l	0.2000	
				Materiale	
				Transporturi	
9.7	60191	Tamplar categoria speciala	ora	6.7000	
9.8	20000002	Muncitor deservire	ora	4.0000	
9.9	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0.0200	
10	CF23C01+(2)	Glet pentru interior aplicat pe tavane: asimilat reparatii pereti si tavane	mp	178.2600	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
10.1	20012741	Grund - spezialgrund	kg	26.7390	
				Materiale	
				Transporturi	
10.2	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	160.4340	
				Materiale	
				Transporturi	
10.3	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	26.7390	
10.4	20000002	Muncitor deservire	ora	8.9130	
10.5	20000131	Ipsosar	ore	44.5650	
10.6	20047286	Material marunt	%	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
10.7	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.0535	
				Materiale	
				Transporturi	
10.8	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	8.9130	
				Materiale	
				Transporturi	
11	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, omogen, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 1500 mm	mp	59.4300	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	

11.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.9715	
				Materiale	
				Transporturi	
11.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	8.9145	
11.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg	14.8575	
				Materiale	
				Transporturi	
11.4	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	50.5155	
				Materiale	
				Transporturi	
11.5	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	29.7150	
11.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000	
				Materiale	
				Transporturi	
11.7	7129200011 200	Finisor mase plastice	ora	74.2875	
11.8	6716132100 1	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	65.3730	
				Materiale	
				Transporturi	
11.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	29.7150	
				Materiale	
				Transporturi	
11.10	2030112948 218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	59.4300	
				Materiale	
				Transporturi	
11.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	5.6459	
				Materiale	
				Transporturi	
12	CL21A%(1)	Protectia muchiiilor cu cornier din otel inoxidabil stalpi, zone expuse trafic	metru	13.5000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
12.1	6306341100 1	Cornier, otel inoxidabil lat, aripi egale, min 40 mm, H=1500 mm	ml	13.5000	
				Materiale	
				Transporturi	
12.2	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	ora	13.5000	
12.3	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	1.3500	
12.4	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%	1.5000	
				Materiale	
				Transporturi	
13	CN02A#(1)	Zugraveli interioare obisnuite, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila, in doua straturi la pereti si tavane	mp	118.8300	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
13.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	5.9415	
				Materiale	
				Transporturi	
13.2	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	17.8245	
13.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	3.5649	
				Materiale	
				Transporturi	
13.4	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	m	23.7660	
				Materiale	
				Transporturi	
13.5	20221003	Amorsa de perete	kg	29.7075	
				Materiale	
				Transporturi	
13.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
13.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	29.7075	

13.8	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	I	59.4150	
				Materiale	
				Transporturi	
13.9	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.2377	
				Materiale	
				Transporturi	
13.10	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	17.8245	
14	RCSJ06B0 1%(1)	Reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, avand spaletii intre 10-25 cm latime	m	12.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
14.1	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	2.6400	
14.2	20000130	Zidar	ora	9.9600	
14.3	2710403100 1	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	ml	12.6000	
				Materiale	
				Transporturi	
14.4	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	10.8000	
				Materiale	
				Transporturi	
14.5	20047286	Material marunt	%	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
14.6	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	1.8000	
15	RPIB10A# (1)	Montare radiatoare recuperate	buc	4.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
15.1	7803005	Material marunt (fuior cinepa,vopsea miniu de plumb.)	%	1.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
15.2	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	ora	5.1200	
16	CK32B#(1)	Storuri (jaluzele) exterioare din aluminiu eloxat, pentru ferestre, inclusiv accesoriile	mp	8.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
16.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.2800	
				Materiale	
				Transporturi	
16.2	5829126	Surub cap inecat crestet spre.c m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	16.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
16.3	2812106308 433	Sistem complet parasolare din lamele de aluminiu extrudat, Cortizo seria Tamiz sau similar, vopsite in camp electrostatic RAL grupa standard	mp	8.8000	
				Materiale	
				Transporturi	
16.4	21411	Lacatus constructii metalice categoria I	ora	10.0000	
17	CB15A%-1	Schela metalica tubulara	mp	60.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
17.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	3.0000	
17.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	60.0000	

18	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	7.1000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
18.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	7.4550	
19	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	7.1000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
19.1	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	7.1000	

Total manopera (ore)	442.42
Total greutate materiale (tone)	5.23

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	7.0000%				
Profit	5.0000%				

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Filtru bloc operator BE56

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	20056315	Accesorii - kit complet automatizare usa dubla, brat culisant/articulat DFA standard	1.0000	buc			0.0000	
2	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	59.4150	kg			0.0594	
3	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	11.2889	kg			0.0113	
4	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	59.4000	kg			0.0594	
5	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	14.8575	kg			0.0149	
6	20221003	Amorsa de perete	29.7075	kg			0.0297	
7	20011250	Amorsa primer	14.8500	l			0.0149	
8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	3.2611	mc			3.2611	
9	7106239	Apa pentru mortare și betoane	0.0178	mc			0.0178	
10	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	23.7660	m			0.0002	
11	20010075	Cale portante și distanțiere	6.0000	buc			0.0002	
12	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	101.0055	m			0.1010	
13	63063411001	Cornier, otel inoxidabil lat, aripi egale, min 40 mm, H=1500 mm	13.5000	ml			0.0135	
14	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	130.7130	mp			0.4013	
15	6313368	Diblu cu expandare marimea 12	6.0000	buc			0.0003	
16	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	3.5649	kg			0.0036	
17	20012741	Grund - spezialgrund	26.7390	kg			0.0267	
18	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	17.8260	buc			0.0004	

19	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	1.2800	kg			0.0013
20	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	171.2340	kg			0.1712
21	3064291	Material marunt	1.0000	%			0.0000
22	20047286	Material marunt	2.0000	%			0.0000
23	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	5.0000	%			0.0000
24	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	1.5000	%			0.0000
25	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	5.0000	%			0.0000
26	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	47.5200	m			0.0000
27	27104031001	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	12.6000	ml			0.0126
28	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	59.4300	m			0.0594
29	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	891.0000	kg			0.8910
30	20012680	Silicon de etansare	0.2000	l			0.0002
31	2812106308433	Sistem complet parasolare din lamele de aluminiu extrudat, Cortizo seria Tamiz sau similar, vopsite in camp electrostatic RAL grupa standard	8.8000	mp			0.0000
32	6200729	Solutie parchetin, s 44	1.7820	l			0.0018
33	20010080	Spuma poliuretanică	0.2500	l			0.0003
34	5829126	Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	16.0000	buc			0.0002

35	2523146720306	Ușă spații curate, dublu batanta, dimensiune 1800x2100mm, fara falț HPL/CPL 0.7 mm, constructia blatului : grosime totală 40, construcție fara falț; acoperire cu HPL grosime de 0,7 ±0.1 mm așezat pe placă strat suport din HDF cu grosime de 5 mm, căntuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H + L), etanșare standard 3 laturi (2H + L) cu garnitură burduf siliconică; structură internă multistrat cu miez din PAL perforat - tubular conceput pentru asigurarea izolației termice și fonice; trei balamale nichelate per usa, finisaj alb, toc metalic de colt de grosime zid 100 mm vopsit in RAL alb, accesorii incluse: maner inox, sistem control acces bazat pe deschidere cu cartela sau tastatura	1.0000	buc		0.0200
36	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	59.4150	l		0.0594
TOTAL LEI:						
Greutate (t):						5.2330

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Filtru bloc operator BE56

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	148.5375		
2	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	1.7733		
3	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	1.7733		
4	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	5.1200		
5	11711	Instalator incalzire categoria I	1.7733		
6	20000131	Ipsosar	44.5650		
7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	13.5000		
8	21411	Lacatus constructii metalice categoria I	10.0000		
9	12621	Mozaicar categoria a II-a	14.8500		
10	12641	Mozaicar categoria a IV-a	8.9100		
11	20000333	Muncitor de deservire	7.7175		
12	20000002	Muncitor deservire	12.9130		
13	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	1.1880		
14	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0000		
15	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	63.7650		
16	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	2.6400		
17	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	19.6020		
18	12741	Parchetar categoria a IV-a	13.6620		
19	60191	Tamplar categoria speciala	6.7000		
20	20000130	Zidar	9.9600		
21	13411	Zidar categoria I	5.9400		
22	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	29.7075		
23	13311	Zugrav vopsitor categoria I	17.8245		
Ore (h):			442.4220		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzou" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Filtru bloc operator BE56

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	0.0200		
2	6702	Macara de fereastră 0.15tf	1.7820		
3	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	11.8800		
4	29291001	Mixer electric	11.8800		
5	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	60.0000		
6	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	44.5635		
7	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	1.8000		
8	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	8.9145		
9	4212	Troliu electric 3.1-5tf	3.6828		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Filtru bloc operator BE56

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	7.1000	tona		
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	0.2500	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala pregatire BE59

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RCSJ37A%	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite, la pereti sau tavane	mp	16.5000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	20021063	Apa	mc	0.8250		
				Materiale		
				Transporturi		
1.2	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	2.4750		
1.3	20000130	Zidar	ora	2.4750		
1.4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.1650		
2	RPCK41C#(1)	Desfacere pardoseli calde - covor pvc cu sau fara suport textil,mocheta	mp	8.6800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	6200729	Solutie parchetin, s 44	I	0.2604		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.2604		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3	12741	Parchetar categoria a IV-a	ora	1.9964		
2.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.9964		
2.5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.2604		
3	RTR2C7A(1)	Slefuirea pardoselilor din mozaic turnat, gresie, beton, etc incl al scafelor si plintelor in vederea pregatirii pentru turnare strat suport	mp	8.6800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	2.1700		
3.2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	ora	1.7360		
4	DC07A%(1)	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării sapei autonivelante	mp	8.6800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.0026		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	kg	8.6800		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	3064291	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.1736		
4.5	13411	Zidar categoria I	ora	0.8680		

5	CG01E-35 #(1)	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta 5 mm grosime max	mp	8.6800	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.1736	
				Materiale	
				Transporturi	
5.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	1.3020	
5.3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	0.8680	
5.4	29291001	Mixer electric	ora	1.7360	
5.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.2778	
5.6	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	kg	130.2000	
				Materiale	
				Transporturi	
5.7	20011250	Amorsa primer	l	2.1700	
				Materiale	
				Transporturi	
5.8	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	2.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
6	RTR1RC 112A1(1)	Transportul molozului prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode	to	0.6500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
6.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	0.6825	
7	TRA01A10 P(1)	Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	0.6500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
7.1	29911	Muncitor deservire construcții masini categoria I	ora	0.0000	
7.2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	0.6500	
8	CQ13A+(1)	Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat	mp	16.5000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	20010003	Banda de etansare 50 mm	m	21.4500	
				Materiale	
				Transporturi	
8.2	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	buc	39.6000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.3	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	m	13.2000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.4	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	mp	8.2500	
				Materiale	
				Transporturi	
8.5	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	buc	29.7000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.6	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	m	33.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
8.7	20000230	Specialist montare gips carton	ore	8.2500	
8.8	20000002	Muncitor deservire	ora	2.4750	
8.9	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	214.5000	
				Materiale	
				Transporturi	

8.10	20010014	Pasta imbinare	kg	4.9500		
				Materiale		
				Transporturi		
8.11	20010043	Placa gk 12,5 mm	mp	16.8300		
				Materiale		
				Transporturi		
8.12	20010006	Banda de protectie	m	26.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
8.13	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	2.4750		
9	CF22A01+ (1)	Glet la tencuieli interioare, aplicate manual cu glet de ipsos, grosime max 5 mm	mp	38.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	kg	57.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.2	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	13.4400		
9.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	92.1600		
				Materiale		
				Transporturi		
9.4	20221003	Amorsa de perete	kg	9.6000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.5	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
9.6	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	5.7600		
9.7	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	ore	1.9200		
10	CF23C01+ (2)	Glet pentru interior aplicat pe tavane: asimilat reparatii tavane	mp	8.6800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	20012741	Grund - spezialgrund	kg	1.3020		
				Materiale		
				Transporturi		
10.2	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	kg	7.8120		
				Materiale		
				Transporturi		
10.3	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	1.3020		
10.4	20000002	Muncitor deservire	ora	0.4340		
10.5	20000131	Ipsosar	ore	2.1700		
10.6	20047286	Material marunt	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
10.7	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0026		
				Materiale		
				Transporturi		
10.8	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.4340		
				Materiale		
				Transporturi		
11	CD14A01% (1)	Fixarea profilelor de protectie colt din aluminiu, la muchii pereti gips carton	metru	6.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	2710403100 1	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	ml	6.3000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.2	20000131	Ipsosar	ore	1.2000		

11.3	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.4	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	kg	1.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
12	CG08A01%(1)	Pardoseli din covor PVC termosudabil, omogen, 2 mm grosime	mp	8.6800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	m	6.9440		
				Materiale		
				Transporturi		
12.2	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp	9.5480		
				Materiale		
				Transporturi		
12.3	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	10.8500		
12.4	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	4.3400		
12.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.2604		
12.6	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	7.3780		
				Materiale		
				Transporturi		
12.7	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	4.3400		
				Materiale		
				Transporturi		
12.8	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	0.8246		
				Materiale		
				Transporturi		
12.9	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%	1.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
13	CN34A%(1)	Tapet PVC, antibacterian, omogen, grosime min 2 mm, aplicat pe pereti gletuiti, H max = 3000 mm	metru patrat	38.4000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	1.9200		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	ora	5.7600		
				9.6000		
13.3	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	kg			
				Materiale		
				Transporturi		
13.4	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	32.6400		
				Materiale		
				Transporturi		
13.5	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	19.2000		
				1.5000		
13.6	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	%			
				Materiale		
				Transporturi		
13.7	7129200011200	Finisor mase plastice	ora	48.0000		
				42.2400		
13.8	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	mp			
				Materiale		
				Transporturi		
13.9	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	kg	19.2000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.10	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	m	38.4000		
				Materiale		
				Transporturi		

13.11	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	kg	3.6480		
				Materiale		
				Transporturi		
14	CN02A#(1)	Zugraveli interioare obisnuite, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila, in doua straturi la tavane	mp	8.6800		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.4340		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	1.3020		
14.3	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	kg	0.2604		
				Materiale		
				Transporturi		
14.4	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	m	1.7360		
				Materiale		
				Transporturi		
14.5	20221003	Amorsa de perete	kg	2.1700		
				Materiale		
				Transporturi		
14.6	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	2.1700		
14.8	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	l	4.3400		
				Materiale		
				Transporturi		
14.9	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0174		
				Materiale		
				Transporturi		
14.10	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	1.3020		
15	CB15A%-1	Schela metalica tubulara	metru patrat	10.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.5000		
15.2	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	ora	10.0000		
16	RTR1RC 112A1(1)	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialelor comode	to	1.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16.1	20000333	Muncitor de deservire	ora	1.8900		
17	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1.8000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.1	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	1.8000		

Total manopera (ore) 133.15

Total greutate materiale (tone) 2.22

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
-------------	---------	-----------	----------	---------	--------------	-------

Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
---------------------------------------	---------	--	--	--	--	--

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	7.0000%					
Profit	5.0000%					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala pregatire BE59

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale


Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	202210010	Adeziv acrilic pentru placari cu produse vinilice (PVC)	23.5400	kg			0.0235	
2	202210011	Adeziv profil de inchidere PVC	4.4726	kg			0.0045	
3	20019434	Amorsa cu nisip de quart pentru suprafete neabsorbante RÖFIX AP32 sau similar	8.6800	kg			0.0087	
4	20221003	Amorsa de contact Ceresit sau similar	9.6000	kg			0.0096	
5	20221003	Amorsa de perete	11.7700	kg			0.0118	
6	20011250	Amorsa primer	2.1700	l			0.0022	
7	20021063	Apa	0.8250	mc			0.8250	
8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	0.4540	mc			0.4540	
9	7106239	Apa pentru mortare și betoane	0.0026	mc			0.0026	
10	20010003	Banda de etansare 50 mm	21.4500	m			0.0214	
11	20010006	Banda de protecție	26.4000	m			0.0264	
12	20012782	Banda hartie 50 mm x 23 m	1.7360	m			0.0000	
13	5200557962	Brida reglabila de fixare cd 9*12 cm 0,064 kg	39.6000	buc			0.0025	
14	2005881001	Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	40.0180	m			0.0400	
15	67161321001	Covor PVC, antibacterian, omogen, termosudabil, grosime 2 mm	51.7880	mp			0.1590	
16	20221001	Glet strat finisare 1-2 mm Ceresit CT 127 sau similar	57.6000	kg			0.0576	
17	20221002	Glet strat incarcare 2-3 mm Ceresit CT 126 sau similar	92.4204	kg			0.0924	
18	20012741	Grund - spezialgrund	1.3020	kg			0.0013	
19	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	2.7880	buc			0.0001	
20	20221007	Ipsos pentru finisare suprafete gips carton	7.8120	kg			0.0078	

21	20221006	Ipsos pentru rosturi de imbinare placi gips carton	1.2000	kg		0.0012
22	3064291	Material marunt	1.0000	%		0.0000
23	20047286	Material marunt	1.0000	%		0.0000
24	20221005	Material marunt (bumbac, folie protectie, etc)	5.0000	%		0.0000
25	20019502	Material marunt (solvent, hartie absorbanta)	7.0000	%		0.0000
26	20010014	Pasta imbinare	4.9500	kg		0.0050
27	2521106718386	Pervaz profilat din pvc	6.9440	m		0.0000
28	20010043	Placa gk 12,5 mm	16.8300	mp		0.0168
29	27104031001	Profil coltar aluminiu 25-30x25-30mm, 0,40 mm	6.3000	ml		0.0063
30	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	33.0000	m		0.0330
31	2030112948218	Profil de inchidere din PVC si/sau profil plinta	38.4000	m		0.0384
32	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	13.2000	m		0.0132
33	20018817	Sapa autonivelanta trafic intens Mapei Ultraplan sau similar	130.2000	kg		0.1302
34	6200729	Solutie parchetin, s 44	0.2604	l		0.0003
35	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	214.5000	buc		0.2145
36	20012769	Surub cu diblu filetat k6/35	29.7000	buc		0.0003
37	20058327	Vata minerala de sticla rio 10, 7500x1200x100 mm	8.2500	mp		0.0083
38	20011251	Vopsea lavabila antibacteriana	4.3400	l		0.0043
TOTAL LEI:						
Greutate (t):						2.2221

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala pregatire BE59

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7129200011200	Finisor mase plastice	58.8500		
2	20000131	Ipsosar	3.3700		
3	12621	Mozaicar categoria a II-a	2.1700		
4	12641	Mozaicar categoria a IV-a	1.3020		
5	20000333	Muncitor de deservire	2.5725		
6	20000002	Muncitor deservire	2.9090		
7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	0.1736		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0000		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	24.0400		
10	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	2.4750		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	2.8644		
12	20000249	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari obisnuite	1.9200		
13	12741	Parchetar categoria a IV-a	1.9964		
14	20000230	Specialist montare gips carton	8.2500		
15	20000130	Zidar	2.4750		
16	13411	Zidar categoria I	0.8680		
17	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	2.1700		
18	13311	Zugrav vopsitor categoria I	1.3020		
19	20000120	Zugrav-vopsitor	13.4400		
Ore (h):			133.1479		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala pregatire BE59

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	6702	Macara de fereastră 0.15tf	0.4254		
2	20000832	Masina de slefuit placaje, cu disc diamantat	1.7360		
3	29291001	Mixer electric	1.7360		
4	7611001	Schela metalica tubulara - lucrari instalatii	10.0000		
5	7611001	Schela metalica tubulara g=1t	11.5200		
6	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	5.0790		
7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	0.5382		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii bloc operator Clinica de Ortopedie

Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Sala pregatire BE59

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	1.8000	tona		
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	0.6500	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

