SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „PIUS BRÎNZEU" TIMIŞOARA
• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timişoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Nr. 42217 21 OCT. 2026

CAIET DE SARCINI

Acizitie materiale
Piese si accesorii pentru reparatii tamplarie PVC/Aluminiu cu manopera inclusa

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "Pius Brinzeu" TIMIŞOARA

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Acizitie materiale, piese si accesorii pentru reparatii tamplarie PVC/Aluminiu cu manopera inclusa

3. Solutia propusa

Prestatorul/furnizorul va efectua livrarea materialelor si va asigura montajul in baza unei evaluari prealabile sau la solicitarea serviciului tehnic al SCJUPBT in cazul producerii unor defectiuni ce nu puteau fi anticipate.

Prestatorul/furnizorul va asigura manopera necesara reparatiilor evaluate/indicate urmand sa asigure si piesele, subansamblele sau accesoriile defecte, sa execute reglajele dupa montaj astfel incat tamplaria sa fie functionala.

4. Specificatii tehnice a echipamentelor/materialelor (estimare cantitati)

Nr.crt	Descriere	Tip	U.M.	Cant.
1	Foarfeca 350 - 600 mm	F	buc.	30
2	Foarfeca 400 - 650 mm	F	buc.	30
3	Foarfeca 600 - 850 mm	F	buc.	30
4	Foarfeca 850 - 1100 mm	F	buc.	30
5	Foarfeca 1100 - 1350 mm	F	buc.	30
6	Inchidere spate 800 - 1200 mm	F	buc.	40
7	Inchidere spate 1200 - 1700 mm	F	buc.	30
8	Inchidere spate 1700 - 2200 mm	F	buc.	30
9	Spanioleta 450 - 700 mm	F	buc.	40
10	Spanioleta 700 - 1200 mm	F	buc.	40
11	Spanioleta 900 - 1400 mm	F	buc.	30
12	Spanioleta 1200 - 1700 mm	F	buc.	20
13	Spanioleta 1700 - 2200 mm	F	buc.	20
14	Spanioleta simpla 250-400 mm	F	buc.	20
15	Spanioleta simpla 400-600 mm	F	buc.	20
16	Spanioleta simpla 600-800 mm	F	buc.	20
17	Spanioleta simpla 800-1000 mm	F	buc.	20
18	Spanioleta simpla 1000-1200 mm	F	buc.	20
19	Spanioleta simpla 1200-1400 mm	F	buc.	20
20	Spanioleta simpla 1400-1600 mm	F	buc.	20
21	Spanioleta simpla 1600-1800 mm	F	buc.	20
22	Cremon 1800 Geviss	F	buc.	10
23	Spanioleta simpla 1800-2000 mm	F	buc.	10
24	Coltar deschidere simpla	F+U	buc.	100
25	Coltar mare OB	F+U	buc.	200
26	Prelungitor incuietoare jos OB	F+U	buc.	200
27	Blocator incuietoare jos OB	F	buc.	200
28	Balama superioara toc	F	buc.	300
29	Balama superioara toc	F	buc.	300
30	Balama inferioara toc	F	buc.	200
31	Balama inferioara canat	F	buc.	200
32	Balama mijloc batanta	F	buc.	30
33	Balama fereastră 75 mm alba	F+U	buc.	30
34	Balama fereastră 75 mm maro	F+U	buc.	30
35	Maner fereastră AL alb	F	buc.	50
36	Maner fereastra cu cheie	F	buc.	25
37	Set capace balama OB alb	F+U	buc.	200
38	Balama usa alba	U	buc.	90
39	Balama simpla usă alb 100 mm	F+U	buc.	20
40	Spanioleta cu broască 1600 - 25 mm	U	buc.	80
41	Spanioleta cu broască 1800 - 25 mm	U	buc.	80
42	Spanioleta cu broască 1600 - 35 mm	U	buc.	80
43	Spanioleta cu broască 1800 - 35 mm	U	buc.	80
44	Broasca limbă 25 mm Kale	U	buc.	80
45	Maner usa AL 35/85 mm alb	U	buc.	120
46	Maner usa al 28/85 alb	U	buc.	100

47	Amortizor usa	U	buc.	6
48	Butuc 90 mm	U	buc.	120
49	Butuc WC 92	U	buc.	20
50	CP broasca mica	U	buc.	100
51	CP broasca mare	U	buc.	100
52	Zavor OB	F+U	buc.	85
53	Zavor simplu	F+U	buc.	85
54	Placuta zavor	F+U	buc.	50
55	Foarfeca simpla basculare	F	buc.	100
56	Blocator bila inversor	F+U	buc.	100
57	Blocator bila	F+U	buc.	100
58	Reglaj ferestre si usi	F+U	buc.	120
59	Tabachera rulou	R	buc.	20
60	Snur rulou	R	buc.	60
61	Rola ghidaj	R	buc.	10
62	Rola tambur	R	buc.	10
63	Lamele aluminiu rulou	R	buc.	10
64	Plasa rulou	R	MP	20
65	Reglaj rulou	R	buc.	50

Cantitatile susmentionate sunt estimative, Beneficiarul nefiind obligat sa la achizitioneze in totalitate.

In cadrul ofertei, furnizorul va prezenta pretul unitar pentru materialele estimate care va include si manopera pentru montajul/demontajul, reglajul aferent fiecarui reprer in parte.

5. Cerinte impuse ofertantilor

Furnizorul va asigura garantia materialelor /produselor utilizate pe o perioada de 5 ani.

Deficientele aparute la achizitionare vor fi solutionate de furnizor prin inlocuirea completa a materialului necorespunzator fara costuri din partea achizitorului.

Transportul si montajul vor fi asigurate de catre furnizor.

6. Alte conditii privind executia

Intrucat montajul pieselor se face sub exploatare, (activitatea medicala nu se intrerupe pe perioada executiei demontajului/montajului) prestatorul va lua masuri suplimentare de protectia muncii si PSI pentru a nu influenta in mod negativ desfasurarea activitatii personalului institutiei.

Ca urmare a acestor particularitati executantul va respecta urmatoarele cerinte:

- Sa asigure curatenia permanenta a locului de munca;
- Sa respecte intocmai regulile de ordine interna privitoare la accesul in institutie;
- Accesul in institutie si programul de lucru se va stabili de comun acord cu autoritatea contractanta;

- Executanul va transmite in scris achizitorului lista cu angajatii proprii care vor efectua lucrarile de reparatii la tamplaria SCJUPBT la sediul achizitorului, lista care va fi actualizata ori de cate ori va fi nevoie;
- Executantul va suporta toate pagubele produse beneficiarului din vina sa.

7. Termenul de executie

Lucrarile de reparatii planificate se vor efectua in max 12 de ore de la trimiterea solicitarii iar interventiile punctuale pentru solutionarea defectelor aparute pe durata exploatarii tamplariei, vor fi solutionate de prestator in max 8 ore de la comunicarea solicitarii.

8. Modalitatile de plata

Plata se va face in contul achizitorului prin ordin de plata in baza facturii emise de furnizor dupa incheierea PV de receptie , in termen de 30 zile de la receptia lucrarilor.

Se pot accepta situatii intermediare de plata.

9. Garantia lucrarii

Lucrarile vor fi garantate minim 5 ani de la data intocmirii proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor.

In perioada garantiei, executantul va remedia defectiunile aparute si care se datoreaza unor deficiente de executie sau vicii de material.

Nu se accepta actualizarea pretului contractului pe perioada derularii acestuia

Vizitarea amplasamentului se va face la solicitarea ofertantului.

10. Fondurile pentru lucrarile de reparatii la tamplaria de PVC din cadrul SCJUPBT este asigurata din bugetul de functionare al CJ Timis revizuit si inregistrat cu nr. 35071/15.10.2026 aprobat prin HCJ 275/23.09.2026, in valoare de 150.000 lei TVA inclus.

Sef Serviciu Tehnic
Dr.Ing.Laurentiu Stavrat

Semnatar: Stavrat Laurentiu
Data si ora semnarii: 2026.10.19 15:13:20 +0300